議案第２８号

契約の締結について

下記のとおり飯能市旧ごみ処理施設解体工事の工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求める。

記

１	工　事　名	飯能市旧ごみ処理施設解体工事
２	工事の場所	飯能市大字下畑７６８番地の１
３	契約金額	５０６，５２０，０００円
４	契約の相手方	埼玉県さいたま市南区南浦和二丁目２７番１３号 東亜建設工業株式会社北関東営業所 北関東営業所長　阿久井　伸　芳
５	契約の方法	一般競争入札

平成３１年２月２２提出

飯能市長　　大久保　　勝

参考

飯能市旧ごみ処理施設解体工事の入札結果

業　者　名	所在地	入札額（円）	備　考
東亜建設工業株式会社北関東営業所	埼玉県さいたま市	４６９，０００，０００	落札者
株式会社鴻池組さいたま営業所	埼玉県さいたま市	４７９，８００，０００	
株式会社熊谷組埼玉営業所	埼玉県さいたま市	４９１，４００，０００	
五洋建設株式会社関東営業所	埼玉県さいたま市	４９８，０００，０００	
西武建設株式会社	埼玉県所沢市	５１０，０００，０００	
鹿島建設株式会社関東支店	埼玉県さいたま市	５３５，０００，０００	
三井住友建設株式会社北関東営業所	埼玉県さいたま市	５５１，０００，０００	
戸田建設株式会社関東支店	埼玉県さいたま市	５７４，０００，０００	
株式会社安藤・間埼玉営業所	埼玉県さいたま市	５９２，０００，０００	

付記　契約金額は、５０６，５２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

参考

飯能市旧ごみ処理施設解体工事



配 置 図

工事範囲

【工事概要】

敷地面積（全体）　：２６，３２８㎡
敷地面積（工事範囲）：約６，２００㎡

■解体建物概要
・旧ごみ処理施設
構　　造：鉄筋コンクリート造、鉄骨造
規　　模：地上４階、地下１階
建築面積：２，２２１．６２㎡
延床面積：３，７３２．７７㎡
建設年月：昭和５７年１月
（焼却施設）
処理能力：１７０ｔ／２４ｈ（８５ｔ／２４ｈ×２炉）
形　　式：連続燃焼式焼却炉
煙　　突：高さ　５８m（内筒 鋼製、外筒 鉄筋コンクリート）
（破砕施設）
処理能力：３０ｔ／５ｈ
形　　式：クボターアイダル形シュレッダ
（びん手選別施設）
構　　造：鉄筋コンクリート造、鉄骨造
規　　模：地上２階
増 築 年：平成３年

・その他付随施設
ストックヤード、缶選別装置ほか

■工事内容
・仮設工事
・ダイオキシン類汚染箇所解体工事
・アスベスト含有建材除去工事
・建築物・構築物解体工事
・跡地整備工事