

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				令和7年度公園施設長寿命化計画遊具更新工事											
工 事 場 所				飯能市茜台地内											
路 河 川 名 称				龍崖山公園											
事 業 名				公園緑地管理事業											
工 事 大 要				遊戯施設整備工 1式 複合遊具設置 1基 土工 1式 基礎工 1式 ゴムチップ舗装 15m2 公園施設等撤去工 1式 草すべり撤去 1式 殻等運搬処分 1式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0710) 令和07年10月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年10月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
施設整備						式			
				1					
遊戯施設整備工						式			
				1					
遊具組立設置工						式			
				1					
複合遊具						基			第1号一位代価表
				1					
土工						式			
				1					
土工						式			第2号一位代価表
				1					
基礎工						式			
				1					
基礎工等						式			第3号一位代価表
				1					
舗装工						式			
				1					
ゴムチップ舗装						式			第4号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- 基盤整備					式			
				1				
- _ 公園施設等撤去工					式			
				1				
- _ _ 公園施設撤去工					式			
				1				
- _ _ _ 草すべり撤去					式			第5号一位代価表
				1				
- _ _ 廃材処分工					式			
				1				
- _ _ _ コムチップ 廃材運搬・処分					式			第6号一位代価表
				1				
- _ _ _ Coガラ運搬・処分					式			第7号一位代価表
				1				
- 【交通誘導警備員】					式			
				1				
- _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
- _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
- _ _ _ 交通誘導警備員B					式			第8号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年10月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合遊具		基			共通仮設費対象外
別紙複合遊具詳細図参照、現場着	1				
組立据付費（複合遊具）		基			第1号特殊施工
別紙複合遊具詳細図参照	1				
安全マット		枚			
1000×1000×t50、接着剤含む、現場着	2				
据付費（安全マット）		枚			第2号特殊施工
1000×1000×t50	2				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	18				
埋戻し (発生土)		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	14				
土砂等運搬		m3			第3号施工P
小規模, ハック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下	4				
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第3種建設発生土) 地山	4				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第4号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	23				RC-40、t=100
型枠(均しコンクリート)		m2			第5号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2				
均しコンクリート		m3			第6号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生 無し, 有り, 全ての費用	0.3				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 小型構造物	17				
コンクリート		m3			第8号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	4				
溶接金網		m2			
Φ6×150×150	15				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムチップ舗装		m2			
t=30、材工共	15				
合 計		式			

第5号一位代価表

草すべり撤去

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムチップ舗装撤去 t=30		m ²			
	22				
コンクリート切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第9号施工P
	1				
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		m ³			第1号施工表
	2				
合 計		式			

第6号一位代価表

ゴムチップ 廃材運搬・処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 23.5km以下		t			第10号施工P
	0.26				
処分費 (ゴムチップ)		m ³			
	1				
合 計		式			

第7号一位代価表

Coガラ運搬・処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Coガラ運搬・処分		m3			第3号特殊施工
	2				
合 計		式			

第8号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 低騒音・低振動対策

入力名称
無筋構造物
機械施工
無し
無し
必要

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費 (複合遊具)
PJ0010

別紙複合遊具詳細図参照

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 据付費 (安全マット)
PJ0020

1000×1000×t50

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) Coガラ運搬・処分
PJ0030

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3				第11号施工P
		100			
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 12.0km以下

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労34.180%, 材65.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.9		R1
特殊作業員		6.73		R2
土木一般世話役		5.32		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		65.82		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 養生無し
 有り
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労46.180%, 材53.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.56		R1
土木一般世話役		8.4		R2
特殊作業員		7.04		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		53.82		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 有り
 全ての費用

(CB430510)

施工P(機13.110%, 労50.940%, 材35.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		8.92		K1
特殊作業員		17.37		R1
土木一般世話役		9.5		R2
普通作業員		7.79		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		32.35		Z1
ガソリン レギュラー		2.45		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J03 コンクリート舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
コンクリート舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 トラック機種
 J04 DID区間の有無
 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
 有り
 23.5km以下

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
10.9km以下
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0001号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー40〜0, 全ての費用	m2		CB221110
第0005号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0006号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0007号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0008号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0009号施工P	舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0010号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 23.5km以下	t		CB010410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，10.9km以下，全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。