数 量 総 括 表

ﾚﾍﾞﾙ1 工事区分	ﾚﾍﾞﾙ2 工 種	ﾚﾍﾞﾙ3 種 別	ﾚﾍﾞﾙ4 / 5 細別 / 規格	単 位	数 量 設計数量	積算数量	適 用
道路改良	道路土工	残土処理工	残土処理	式	1	1	参考数量(m3) 460
		(車道) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	路盤(不陸整正)	m2	552.5	553	
	舗装工		t=120 路盤(間詰)	m2	158.0	158	
			t=40 表層	m2	710.5	711	
		作業土工	床掘り	式	1	1	参考数量(m3) 200
	排水構造物工		埋戻し	式	1	1	参考数量(m3) 110
		側溝工	250B L型側溝	m	250.4	250	
		集水桝工	250用 L型桝	箇所	11	11	
			250用 L型桝再設置	箇所	1	1	
		管渠工	φ300 導水管	m	134.6	135	
	雑工		φ150 取付管	箇所	12	12	
			小型桝	箇所	1	1	
		構造物取壊し工	舗装版切断	m	24.6	25	
			舗装版取壊し	m2	710.5	710	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	m3	2.0	2	
		運搬処理工	運搬処理(As殻)	m3	28.4	28	
			運搬処理(濁水)	式	1	1	参考数量(m3) 0.03
			運搬処理(Co殻)	m3	2.0	2	
		区画線工	実線15cm・黄 溶融式区画線	m	4.4	4	