数 量 総 括 表

ﾚﾍﾞﾙ1 工事区分	ﾚﾍﾞﾙ2 工 種	ﾚﾍﾞﾙ3 種 別	ﾚﾍﾞﾙ4 / 5 細別 / 規格	単 位	数 量 設計数量	積算数量	適 用
道路改良	道路土工	残土処理工	排水構造物・雑工 発生土処分	式	1	1	参考数量(m3) 100
舗装	舗装工	舗装工	不陸整正	m2	193.6	194	
			再生粒調砕石,120 路盤(間詰)	m2	188.6	189	
			再生切込砕石,100 路盤(歩道部)	m2	5.9	6	
			再生砂,100 フィルター層(歩道部)	m2	5.9	6	
			再生密粒,40 表層	m2	382.2	382	
			透水性As,40 表層(歩道部)	m2	5.9	6	
	排水構造物工	作業土工	床掘り	式	1	1	参考数量(m3) 150
			埋戻し	式	1	1	参考数量(m3) 50
		側溝工	L型側溝	m	258.8	259	
		集水桝工	L型桝	箇所	14	14	
			内寸400×400 集水桝	箇所	1	1	
			内寸400×400 集水桝(再設)	箇所	1	1	
	構造物取壊工	構造物取壊工	舗装版切断	m	293.9	290	
			舗装版取壊し	m2	261.0	261	
		運搬処理工	運搬処理(As殻)	m3	10.4	10	
			運搬処理(濁水)	式	1	1	参考数量(m3) 0.31
	雑工	管渠工	VU有孔φ200 導水管(1)	m	98.5	99	
			VUφ150 導水管(2)	m	150.6	151	
			VUφ150 取付管	箇所	5	5	
		人孔工	小型ﾏﾝﾎｰﾙ	箇所	9	9	