

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 / 5 細別 / 規格	単位	数量		適用
					設計数量	積算数量	
道路改良	道路土工	掘削工	掘削(土砂)	m3	26.2	30	
		残土処理工	残土処理	式	1	1	
舗装	舗装工	(車道) アスファルト舗装工	路盤(不陸整正)	m2	215.6	216	
			t=120 路盤(間詰)	m2	97.2	97	
			t=150 上層路盤	m2	163.7	164	
			t=120 表層	m2	476.5	477	
	排水構造物工	作業土工	床掘り	式	1	1	
			埋戻し	式	1	1	
		側溝工	250B L型側溝	m	177.2	177	
			自由勾配側溝	m	104.8	105	
		集水樹工	250用 L型樹	箇所	6	6	
	雑工	管渠工	φ200 導水管(有孔)	m	68.0	68	
			φ150 導水管(無孔)	m	10.6	11	
			φ150 取付管	箇所	7	7	
			φ300 小型樹	箇所	2	2	
		構造物取壊し工	舗装版切断	m	7.4	7	
			舗装版取壊し	m2	476.5	480	
			鉄網入り コンクリート構造物取壊し	m3	1.0	1	
		運搬処理工	運搬処理(As殻)	m3	19.1	19	
			運搬処理(濁水)	式	1	1	
			鉄網入り 運搬処理(Co)	m3	1.0	1	
		区画線工	実線15cm・黄 溶融式区画線	m	4.4	4	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	1	