

工事名：岩沢北部地区双柳岩沢線道路整備工事（その2）

都3・5・15 双柳岩沢線／岩沢北部土地区画整理事業地内外

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量		積算数量		日数・ 人数等	摘 要
							1 工区	2 工区	1 工区	2 工区		
道路改良	道路土工	掘削工	掘削		m3	10	560.2	614.2	560	610		
		作業土工	埋戻し		式	1	1.0	1.0	1	1		
		残土処理工	残土等処分		式	1	1.0	1.0	1	1		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断		m	1	17.7	27.5	18	28		
			舗装版取壊し		m2	1	412.8	285.6	413	286		
		運搬処理工	殻運搬処理	As	m3	1	20.6	14.3	21	14		
			殻運搬処理	濁水	式	1	1.0	1.0	1	1		
舗装	地盤改良工	置換工	置換	RC-40 t=50cm	m3	1	264.6	338.3	265	338		
	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40 t=19cm	m2	1	529.2	768.5	529	769		
			上層路盤	RM-40 t=15cm	m2	1	529.2	768.5	529	769		
			表層	再生密粒度As t=5cm	m2	1	529.2	768.5	529	769		
		透水性舗装工	フィルター層	再生砂 t=10cm	m2	1	186.7	397.1	187	397		
			路盤	RC-40 t=10cm	m2	1	152.5	328.9	153	329		
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	1	34.2	68.3	34	68		
			表層	透水性As t=4cm	m2	1	59.7	203.7	60	204		
			表層	透水性As t=5cm	m2	1	34.2	22.8	34	23		
	排水構造物工	側溝工	管（函）渠型側溝	街渠側溝 300× 300 T-25	m	1	79.9	171.5	80	172		
		集水枠・マン ホール工	プレキャスト街渠枠	街渠側溝用 300 ×300 T-25 並	基	1	5.0	8.0	5	8		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	A-1 一般部	m	1	61.4	144.2	61	144		
			歩車道境界ブロック	A-2 乗入部	m	1	12.6	25.2	13	25		

