

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				令和7年度下水道工事第2工区（双南）											
工 事 場 所				飯能市大字双柳地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
				下水道管きょ布設 内径200mm管布設工（開削工）L=70.80m 組立1号マンホール工4箇所 小型マンホール工（塩化ビニル製）2箇所 小型マンホール工（レジン製）1箇所 取付管工6箇所 付帯工一式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備		式			
	1				
_ 管路		式			
	1				
_ _ 管きょ工（管径200mm）		式			
	1				
_ _ _ 管路土工		式			
	1				
_ _ _ _ 管路掘削		式			第1号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 管路埋戻		式			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 発生土処理		式			第3号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 埋戻土運搬		式			第4号一位代価表
	1				
_ _ _ 管布設工		式			
	1				
_ _ _ _ 硬質塩化ビニル管		m			第5号一位代価表
	67.0				
_ _ _ _ 伸縮可とう継手（管）		箇所			第6号一位代価表
	6				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管基礎工					式			
				1					
— — — —	砂基礎					m			第7号一位代価表
				67.0					
— — —	管路土留工					式			
				1					
— — — —	たて込み簡易土留					式			第8号一位代価表
				1					
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工					式			
				1					
— — — —	組立1号マンホール					式			第9号一位代価表
				1					
— — —	小型マンホール工					式			
				1					
— — — —	小型マンホール（塩ビ製）					式			第10号一位代価表
				1					
— — — —	小型マンホール（レジン型）					式			第11号一位代価表
				1					
— —	取付管およびます工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管路土工					式			
				1					
— — — —	管路掘削					式			第12号一位代価表
				1					
— — — —	管路埋戻(管基礎)					式			第13号一位代価表
				1					
— — — —	管路埋戻					式			第14号一位代価表
				1					
— — — —	発生土処理					式			第15号一位代価表
				1					
— — — —	埋戻土運搬					式			第16号一位代価表
				1					
— — —	取付管布設工					式			
				1					
— — — —	取付管（塩ビ管）					箇所			第17号一位代価表
				6					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	舗装撤去工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断					m			第18号一位代価表
				159					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装切断濁水処分		式			第19号一位代価表
	1				
舗装版破碎		m2			第20号一位代価表
	112				
殻運搬処理		m3			第21号一位代価表
	5				
道路復旧工		式			
	1				
下層路盤		m2			第22号一位代価表
	15				
上層路盤		m2			第23号一位代価表
	15				
表層(t=3cm)		m2			第24号一位代価表
	15				
路盤工		m2			第25号一位代価表
	46				
不陸整正		m2			第26号一位代価表
	51				
表層(t=5cm)		m2			第27号一位代価表
	51				
溶融式区画線(白、実線15cm)		m			第28号一位代価表
	14				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	溶融式区画線(白、実線45cm)			m			第29号一位代価表
				2					
-	-	-	道路付属物撤去工			式			
				1					
-	-	-	街渠撤去			式			第30号一位代価表
				1					
-	-	-	道路付属物復旧工			式			
				1					
-	-	-	街渠復旧			式			第31号一位代価表
				1					
-	-	-	試掘工			式			
				1					
-	-	-	試掘調査			式			第32号一位代価表
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	交通誘導警備員B			人日			第33号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 仮設材運搬費					式			第9501号一位代価表
				1				
_ _ _ 準備費					式			
				1				
_ _ _ _ UCR基本料金					式			第9502号一位代価表
				1				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質試験費					式			第9503号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	下水道工事（２）	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

管路掘削

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	144				
合 計		式			

第2号一位代価表

管路埋戻

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	108				
合 計		式			

第3号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み		m3			第5号施工表
ダンプトラック 4t車, 12.7 km, DID区間あり, 山積0.28m3（平積0.20m3），良好	23				
UCR処分費		m3			
処分場所 青梅地区(オ),(カ),(キ),(ケ),(シ)	23				
合 計		式			

第4号一位代価表

埋戻土運搬

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）, 良好		m ³			第7号施工表
	120				往路
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）, 良好		m ³			第7号施工表
	120				復路
積込（ルーズ） 土砂, 小規模（標準）		m ³			第2号施工P
	120				
合 計		式			

第5号一位代価表

硬質塩化ビニル管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

伸縮可とう継手（管）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール用可とう継手 VU200用		個			建設物価
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第9号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	36				
砂		m ³			
再生	45				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工		m			第10号施工表
2.0m以下	12.5				2.0m以下
引抜工		m			第11号施工表
2.0m以下	12.5				2.0m以下
建込工		m			第12号施工表
2.5m以下	58.3				2.5m以下
引抜工		m			第13号施工表
2.5m以下	58.3				2.5m以下
建込土留賃料等		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号, 3m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	4	箇所			第14号施工表
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	2	組			
人孔蓋及び口環 T-25, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	2	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) 耐スリップ防止機能(φ 600)	4	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子(φ 600)	3	個			
1号底版ブロック H=130	4	個			2誌平均
1号躯体ブロック（管取付壁） H=1200	2	個			2誌平均
1号躯体ブロック（管取付壁） H=1500	2	個			2誌平均
1号直壁ブロック H=900	1	個			2誌平均
1号斜壁ブロック H=450	3	個			2誌平均

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号斜壁ブロック H=600	1	個			2誌平均
調整リング H=100	3	個			2誌平均
調整リング H=150	2	個			2誌平均
調整金具 25mmまで	3	組			建設物価
調整金具 45mmまで	1	組			建設物価
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	2	箇所			
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ250	2	箇所			
無収縮モルタル 25kg入り	3	袋			2誌平均
底部工 新設Aタイプ	3	箇所			第1号特殊施工
底部工 新設Bタイプ	1	箇所			第2号特殊施工

合 計		式			

第10号一位代価表

小型マンホール（塩ビ製）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300mm 底部会合形式，2m以下，150mmおよび200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，防護蓋の設置あり		箇所			第16号施工表
	2				2m以下
鋳鉄製防護蓋 T-14 φ300 耐スリップ防止機能		組			2誌平均
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 2.50m以下		箇所			第17号施工表
	1				
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き		組			
	1				
人孔蓋及び口環（オプション類） 耐スリップ防止機能（φ 600）		組			
	1				
レジン底版 H=70		個			2誌平均
	1				
管取付壁 H=370 接続管 φ 200 1方向		個			2誌平均
	1				
直壁 H=500		個			2誌平均
	1				
直壁 H=900		個			2誌平均
	1				
上部壁 H=200		個			2誌平均
	1				
アダプタセット φ 200 IN		個			2誌平均
	1				
アダプタセット φ 200 OUT		個			2誌平均
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整リング H=50	2	個			2誌平均
調整金具 45mmまで	1	組			2誌平均
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	0.31	m ²			第5号施工P
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（小型バックホウ） 小型バックホウ 山 積0.13m ³ （平0.10）	8	m ³			第18号施工表
合 計		式			

第13号一位代価表

管路埋戻(管基礎)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m3			第20号施工表
機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	3				
砂		m3			
再生	4				
合 計		式			

第14号一位代価表

管路埋戻

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）		m3			第21号施工表
小型バックホウ 山積0.13m3（平0.10），100 m3	4				
合 計		式			

第15号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み		m3			第23号施工表
ダンプトラック 2t車，12.7 km，DID区間あり，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	3				
UCR処分費		m3			
処分場所 青梅地区(オ)，(カ)，(キ)，(ケ)，(シ)	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.13m3（平積0.10m3）, 良好		m3			第25号施工表
	4				往路
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.13m3（平積0.10m3）, 良好		m3			第25号施工表
	4				復路
積込（ルーズ） 土砂, 小規模（標準以外）		m3			第6号施工P
	4				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正なし, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし		箇所			第26号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		)

第18号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第7号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第19号一位代価表

舗装切断濁水処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.20	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

第20号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m2			第8号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第21号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第9号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 4.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第22号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第10号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第23号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第11号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 170 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第24号一位代価表

表層(t=3cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

路盤工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第14号施工P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

表層(t=5cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第15号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

溶融式区画線(白、実線15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第27号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第29号一位代価表

溶融式区画線(白、実線45cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第28号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	2.0	m			第16号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.01	m ³			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	0.2	m ³			第29号施工表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	0.2	m ³			第17号施工P
積込(コンクリート殻) 全ての費用	0.2	m ³			第18号施工P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	0.47	t			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第19号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.0				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘調査		箇所			第3号特殊施工
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第30号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第31号施工表
	2.92				往路
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第31号施工表
	2.92				復路
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第32号施工表
	2.92				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			

合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ) 100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削] 1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值 補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第4号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積
込み

10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第6号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 ダンプトラック 規格
J02 運搬距離
J03 DID区間
J04 バックハウ規格
J05 タイヤ損耗費

入力名称
ダンプトラック 4t車
12.7 km
DID区間あり
山積0.28m3 (平積0.20m3)
良好

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積

1.00 日 当り

(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み 10.00 m3 当り
(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第6号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 ダンプトラック 規格	ダンプトラック 4t車
J02 運搬距離	0.5 km
J03 DID区間	DID区間あり
J04 バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J05 タイヤ損耗費	良好

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 管径区分	呼び径 200mm
J02 施工規模加算	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り
(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	機械施工
J02 施工規模加算	10m3以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
2.0m以下

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜き

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
掘削深

入力名称
2.0m以下

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
2.5m以下

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜工

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
2.5m以下

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工（市場単価）

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール種別

入力名称
1号

J02 人孔深さ (m)

3m以下

J03 施工規模

4箇所以上

J04 時間的制約を受ける場合の補正

時間制約補正なし

J05 夜間作業補正

夜間補正なし

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)

モルタル上塗り (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第4号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

入力名称

J01 モルタル厚さ (10~30mm)

20 mm

J02 セメント種類

高炉

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (塩化ビニ
ル製) (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マ ンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下、底部会合形式本管 径150mm, 200mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ) (小型マンホール工)	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

入力名称

J01 マンホール種別

径300mm 底部会合形式

J02 人孔深さ (m)

2m以下

J03 本管径

150mmおよび200mm

J04 施工規模

5箇所未満

J05 時間的制約を受ける場
合の補正

時間制約補正なし

J06 夜間作業補正

夜間補正なし

J07 鋳鉄製防護蓋の設置

防護蓋の設置あり

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)

1.00 箇所 当り

(SG000795)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ (m)

入力名称
2.50m以下

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

機械掘削工 (小型バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000005)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械掘削] 1.00 日 当り

(SG000040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	機械施工
J02 施工規模加算	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000085)

機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋
戻)

100.00 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 [機械埋戻] 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第22号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格区分
J02 タンパ締固め数量 (m3)

入力名称
小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)
100 m3

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械埋戻] 1.00 日 当り

(SG000091)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.13m3 [平積0.1m3]

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積 10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積 良好		日			第24号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 ダンプトラック規格 ダンプトラック 2t車
J02 運搬距離 12.7 km
J03 DID区間 DID区間あり
J04 バックホウ規格 山積0.13m3 (平積0.10m3)
J05 タイヤ損耗費 良好

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積

1.00 日 当り

(SG000130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)

発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み

10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積 良好		日			第24号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 ダンプトラック規格
J02 運搬距離
J03 DID区間
J04 バックハウ規格
J05 タイヤ損耗費

入力名称
ダンプトラック 2t車
0.5 km
DID区間あり
山積0.13m3 (平積0.10m3)
良好

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径 150mm
J02	施工規模	5箇所以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み. 取りし費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積み、取りし(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工
PJ0010 新設Aタイプ

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.2			
モルタル上塗工 (配当 1 : 3) (マンホー ル用) 20 mm, 高炉	m2				第15号施工表
		0.7			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工
PJ0020 新設Bタイプ

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.1			
モルタル上塗工 (配当 1 : 3) (マンホー ル用) 20 mm, 高炉	m2				第15号施工表
		0.8			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3				第20号施工 P
		3.6			1.5×1.5×1.6
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第21号施工 P
		3.6			1.5×1.5×1.6
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2				第22号施工 P
		2.3			1.5×1.5
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.240%, 労97.050%, 材 1.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1
普通作業員		45.83		R2
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準)

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 4.990%, 労69.170%, 材25.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.96		K1
普通作業員		33.14		R1
特殊作業員		14.04		R2
運転手(特殊)		13.23		R3
土木一般世話役		8.28		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.33		Z1
軽油		4.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準以外)

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 舗装版種別
 J03 障害等の有無
 J04 騒音振動対策
 J06 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03	DID区間の有無	有り
J06	運搬距離(km)(DID区間有)	4.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機12.070%, 労40.360%, 材47.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.83		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.24		K3
運転手(特殊)		18.87		R1
特殊作業員		6.26		R2
普通作業員		6.11		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		43.39		Z1
軽油		3.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
170 mm
2層施工
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.420%, 労41.930%, 材57.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1
普通作業員		14.66		R2
土木一般世話役		4.43		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 無し
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
100 mm
1層施工
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.610%, 労13.990%, 材84.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1
運転手(特殊)		3.3		R2
特殊作業員		3.18		R3
土木一般世話役		1.15		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工 P (機13.360%, 労49.560%, 材37.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm		9.09		K1
特殊作業員		16.98		R1
土木一般世話役		9.17		R2
普通作業員		7.58		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		33.48		Z1
ガソリン レギュラー		2.45		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J03 舗装版種別
J05 コンクリート舗装版厚
費用の内訳

入力名称
コンクリート舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(コンクリート殻)

1 m3 当り

(CB224260)

施工P(機 9.770%, 労86.030%, 材 4.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		9.77		K1
普通作業員		77.5		R1
運転手(特殊)		8.53		R2
軽油		4.2		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB210100)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準以外)

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.420%, 労41.930%, 材57.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1
普通作業員		14.66		R2
土木一般世話役		4.43		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
無し
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		SG000010
第0002号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0003号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	m3		SG000090
第0004号施工表	バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000092
第0005号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，12.7 km，DID区 間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良 好	m3		SG000110
第0006号施工表	ダンプトラック [普通・ディーゼ ル] 4t積 良好	日		SG000125
第0007号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良 好	m3		SG000110
第0008号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m以上，時間制約補 正なし，夜間補正なし	m		SG800930
第0009号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正な し，夜間補正なし	m3		SG800950
第0010号施工表	建込工 2.0m以下	m		SG000405
第0011号施工表	引抜工 2.0m以下	m		SG000406

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	建込工 2.5m以下	m		SG000405
第0013号施工表	引抜工 2.5m以下	m		SG000406
第0014号施工表	組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	箇所		SG800910
第0015号施工表	モルタル上塗り（配当1：3）（マンホール用） 20 mm，高炉	m ²		SG000730
第0016号施工表	小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300mm 底部会合形式，2m以下，150mmおよび200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，防護蓋の設置あり	箇所		SG800920
第0017号施工表	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 2.50m以下	箇所		SG000795
第0018号施工表	機械掘削工（小型バックホウ） 小型バックホウ 山積0.13m ³ （平0.10）	m ³		SG000005
第0019号施工表	小型バックホウ運転〔機械掘削〕 山積0.13m ³ 〔平積0.1m ³ 〕	日		SG000040
第0020号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m ³ 未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	m ³		SG800950
第0021号施工表	機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） 小型バックホウ 山積0.13m ³ （平0.10），100 m ³	m ³		SG000085
第0022号施工表	小型バックホウ運転〔機械埋戻〕 山積0.13m ³ 〔平積0.1m ³ 〕	日		SG000091

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 12.7 km, DID区 間あり, 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）, 良 好	m ³		SG000110
第0024号施工表	ダンプトラック [普通・ディーゼ ル] 2t積 良好	日		SG000130
第0025号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 0.5 km, DID区 間あり, 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）, 良 好	m ³		SG000110
第0026号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満 補正なし, 取付管長5m超補正なし, 塩 化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0027号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0028号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0029号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m ³		WB824010
第0030号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0031号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0032号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0002号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	m3		CB210020
第0003号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0004号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060
第0005号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0006号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	m3		CB210020
第0007号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0008号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0009号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 4.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0010号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0011号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 170 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		CB410040

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260
第0013号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0014号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0015号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0016号施工P	舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0017号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0018号施工P	積込(コンクリート殻) 全ての費用	m3		CB224260
第0019号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0020号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3		CB210100
第0021号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0022号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。