

工事名：市道 1－5 号線（大字下加治地内）交差点改良工事その 2

市道 1－5 号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	100	1,276.9	1,300		
			掘削(夜間)	土砂	m3	10	227.0	230		夜間
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	土砂/2.5m未満	m3	1	3.2	3		
		路床盛土工	路床盛土	土砂/2.5m未満	m3	1	9.0	9		
		残土処理工	残土等処分		m3	100	1,517.6	1,500		
	擁壁工	作業土工	床掘り	土砂	m3	10	23.8	20		
			埋戻し	土砂	m3	10	17.7	20		
		場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	1m未満	m3	1	2.8	3		
			重力式擁壁	背面勾配1:0.5	m3	1	10.2	10		
		場所打擁壁工	基礎材	RC-40/t=15cm	m2	1	8.1	8		
			コンクリート	18-8-25(高炉)/1.5m以上 2.0m未満	m3	1	13.3	13		
			コンクリート削孔	削孔径16mm	孔	1	53.0	53		
			鉄筋挿入	アンカーボルト D13 500mm	箇所	1	53.0	53		
			型枠	一般型枠	m2	1	79.7	80		
			目地板	瀝青繊維質目地板/t=10mm	m2	1	2.4	2		
			吸出し防止材	300×300×30/点在	m2	1	2.7	3		
			プレキャスト擁壁(簡易土留H=600)	600/1050*1000	m	1	1.0	1		
			プレキャスト擁壁(簡易土留H=900)	900/1700*1000	m	1	4.0	4		
			プレキャスト擁壁(簡易土留H=1000)	1000/1800*1000	m	1	16.0	16		
			プレキャスト擁壁(逆L型擁壁H=1400)	H1400×L2000 石積み紋様付	m	1	3.0	3		
			プレキャスト擁壁(逆L型擁壁H=1500)	H1500×L2000 石積み紋様付	m	1	9.8	10		
			プレキャスト擁壁(逆L型擁壁H=1600)	H1600×L2000 石積み紋様付	m	1	6.0	6		
			プレキャスト擁壁(逆L型擁壁H=1700)	H1700×L2000 石積み紋様付	m	1	4.0	4		

工事名：市道 1－5 号線（大字下加治地内）交差点改良工事その 2

市道 1－5 号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
	カルバート工	作業土工	床掘り	土砂	m3	10	81.8	80		
			埋戻し	土砂	m3	10	66.8	70		
		プレキャストカルバート 工	プレキャストボックスA	300×300	m	1	44.2	44		
			プレキャストボックスB	400×400	m	1	17.8	18		
	構造物撤去工	標識移設工	標識移設	路側式・単柱	基	1	2.0	2		
		道路付属物移設 工	道路反射鏡移設	（片面）	基	1	1.0	1		
			道路反射鏡移設	（両面）	基	1	1.0	1		
		防護柵撤去工	防護柵（横断・転落防止 柵）撤去	H=1.1m	m	1	37.9	38		
		作業土工	床堀り（掘削）	土砂	m3	10	78.8	80		
			埋戻し	土砂	m3	10	51.1	50		
		標識撤去工	標識撤去	路側式・単柱	基	1	2.0	2		
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1	55.0	55		
			舗装版切断（As・ t=10cm）	t=10cm/アスファルト	m	10	127.3	130		
			舗装版切断（As・ t=16cm）（夜間）	t=16cm/アスファルト	m	1	45.9	46		夜間
			舗装版切断（As・ t=4cm）	t=4cm/アスファルト	m	1	12.7	13		
			舗装版切断（As・ t=3cm）	t=3cm/アスファルト	m	0.1	0.5	0.5		
			舗装版切断（As・ t=3cm）（夜間）	t=3cm/アスファルト	m	1	3.4	3		夜間
			舗装版切断（Co・ t=15cm）	t=15cm/コンクリート	m	1	7.0	7		
			舗装版破碎（As・ t=10cm）	t=10cm/アスファルト	m2	10	696.8	700		
			舗装版破碎（As・ t=16cm）（夜間）	t=16cm/アスファルト	m2	10	102.6	100		夜間

工事名：市道 1－5 号線（大字下加治地内）交差点改良工事その 2

市道 1－5 号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			舗装版破砕 (As・ t=3cm)	t=3cm/アスファルト	m2	1	1.9	2		
			舗装版破砕 (As・ t=3cm) (夜間)	t=3cm/アスファルト	m2	1	2.0	2		夜間
			舗装版破砕 (As・ t=4cm)	t=4cm/アスファルト	m2	1	26.5	27		
			舗装版破砕 (Co・ t=15cm)	t=15cm/コンクリート	m2	1	9.2	9		
		排水構造物撤去 工	L型側溝撤去		m	1	109.1	109		
			L型側溝撤去 県道部 (夜間)		m	1	28.9	29		夜間
			集水桝撤去 (夜間)	600×600×700	箇所	1	1.0	1		夜間
			U型側溝撤去	300×300×4000	m	1	179.7	180		
		運搬処理工	コンクリート殻運搬	無筋	m3	1	55.0	55		
			コンクリート殻運搬	有筋	m3	1	58.8	59		
			アスファルト殻処分		m3	1	91.1	91		
			切断濁水処分		式	1	1.0	1		
			現場発生品運搬	スクラップ	t	0.01	0.55	0.55		
			現場発生品運搬		t	0.01	0.01	0.01		
舗装	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	t=60cm/発塵抑制剤 /4620kgf (100m2当り)	m2	10	1,027.7	1,030		
		置換工	置換 (夜間)	t=100cm/RC-40	m3	10	191.5	190		夜間
	舗装工	アスファルト舗装工	表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン/13t=5cm	m2	1	913.7	914		
			上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 (RM-40) t=20 c m	m2	1	913.7	914		
			下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシュラン (RC-40) t=20cm	m2	1	913.7	914		
			表層 (車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン/13t=5cm	m2	1	165.8	166		夜間
			基層 (車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン/20t=11cm	m2	1	165.8	166		夜間

工事名：市道 1－5 号線（大字下加治地内）交差点改良工事その 2

市道 1－5 号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			上層路盤（車道・路肩部）（夜間）	再生粒度調整碎石（RM-40）t=10cm	m2	1	165.8	166		夜間
			下層路盤（車道・路肩部）（夜間）	再生砕石（RC-40）t=15cm	m2	1	165.8	166		夜間
			表層（歩道部）（夜間）	細粒度アスコン/13t=3cm	m2	1	49.9	50		夜間
			路盤（歩道部）（夜間）	再生粒度調整碎石（RM-40）t=7cm	m2	1	49.9	50		夜間
			上層路盤（取付道路部）	再生粒度調整碎石（RM-40）t=10cm	m2	1	17.6	18		
			表層（取付道路部）	再生密粒度アスコン（13）t=5cm	m2	1	17.6	18		
		透水性舗装工	表層（一般部）	透水性舗装開粒度アスコン/13W=2.2m/t=4cm	m2	1	170.4	170		
			下層路盤（一般部）	再生クラッシュラン（RC-40）t=10cm	m2	1	170.4	170		
			フィルター層（一般部）	再生砂/t=10cm	m2	1	170.4	170		
			表層（乗入部）	透水性舗装開粒度アスコン/13W=2.2m/t=5cm	m2	1	14.3	14		
			下層路盤（乗入部）	再生クラッシュラン（RC-40）t=20cm	m2	1	14.3	14		
			フィルター層（乗入部）	再生砂/t=10cm	m2	1	14.3	14		
	排水構造物工	作業土工	床掘り	土砂	m3	10	59.5	60		
			埋戻し	土砂	m3	10	58.6	60		
		側溝工	L型側溝（標準・曲・R=10.0m）	B880-H250-T150 18-8-25(高炉)	m	1	3.3	3		
			L型側溝（標準・曲・R=4.0m）	B880-H250-T150 18-8-25(高炉)	m	1	1.2	1		
			L型側溝（端部）	B880-H250-T150 18-8-25(高炉)	m	1	1.8	2		
			L型側溝（歩行者横断）	B880-H0-T150 18-8-25(高炉)	m	1	7.2	7		
			L型側溝（標準・マウントアップ）	B415-H150-T140 18-8-25(高炉)	m	1	0.6	1		
			L型側溝（擦付・マウントアップ）	B415-H20/150-T140 18-8-25(高炉)	m	1	1.2	1		
			函渠型側溝（標準）	300×320×2000	m	1	32.7	33		

工事名：市道 1－5 号線（大字下加治地内）交差点改良工事その 2

市道 1－5 号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			函渠型側溝（自由勾配A）	300×400×2000	m	1	18.0	18		
			函渠型側溝（自由勾配B）	300×500×2000	m	1	16.0	16		
			函渠型側溝（自由勾配C）	300×600×2000	m	1	12.7	13		
			函渠型側溝（自由勾配D）	300×700×2000	m	1	15.8	16		
			プレキャスト型側溝（長尺・車道用）	300×300×4000	m	1	99.7	100		
			プレキャスト型側溝（長尺・歩道用）	300×350×4000	m	1	5.5	6		
		集水柵・マンホール工	プレキャスト集水柵（標準部）	300×320×1000/310kg	箇所	1	4.0	4		
			プレキャスト集水柵（自由勾配部）	300×500×1000/360kg	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水柵（車道部）	600×600×700	箇所	1	2.0	2		
			プレキャスト集水柵（歩道部）	600×600×700	箇所	1	2.0	2		
			プレキャスト集水柵（自由勾配）	300×750×1000	箇所	1	1.0	1		
	縁石工	作業土工	床掘り	土砂	m3	0.1	0.4	0.4		
			埋戻し	土砂	m3	1	1.2	1		
		縁石工	歩車道境界ブロック（両面）	両面180x240x300x600(C)	m	1	35.8	36		
			歩車道境界ブロック（片面）	片面180/210×300×600(C)	m	1	47.8	48		
			歩車道境界ブロック（擦付）	C型摺付180/240×100/300×600	m	1	1.2	1		
			歩車道境界ブロック（乗入れ）	前面7cm 背面10cmL=600mm	m	1	6.3	6		
			歩車道境界ブロック（端部）	180/240x300x600	m	1	1.2	1		
			歩車道境界ブロック（歩行者横断）	前面7cm 背面7cmL=600mm	m	1	3.2	3		
			歩車道境界ブロック（歩行者→上）	180/240x300x600	m	1	1.8	2		
			歩車道境界ブロック（歩行者横断部）	前面7cm 背面7cmL=600mm	m	1	1.6	2		

工事名：市道 1－5 号線（大字下加治地内）交差点改良工事その 2

市道 1－5 号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			歩車道境界ブロック（歩行者横断部R=1m）	前面7cm 背面7cmL=600mm	m	1	1.5	1		
			歩車道境界ブロック（歩行者横断部R=2.0m）	前面7cm 背面7cmL=600mm	m	1	5.8	6		
			歩車道境界ブロック（樹部）	180/240x300x1000	m	1	6.0	6		
			歩車道境界ブロック（マウンドアップ）	A型前面7cm 背面7cmL=600mm	m	1	0.2	1		
			歩車道境界ブロック（マウンドアップR=1.0m）	A型前面7cm 背面7cmL=600mm	m	1	1.5	1		
			地先境界ブロック（標準）	150×150×600（C種）	m	1	41.0	41		
			地先境界ブロック（乗入れ）	150×150×600（C種）	m	1	6.3	6		
	防護柵工	防止柵工	転落（横断）防止柵	H=1.1m	m	1	36.8	37		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	白色・実線15cm・塗布厚1.5mm	m	1	66.9	67		
			溶融式区画線	白色・ゼブラ45cm・塗布厚1.5mm	m	1	46.0	46		
			溶融式区画線	黄色・実線15cm・塗布厚1.5mm	m	1	120.5	120		
			溶融式区画線	白色・文字・通学路塗布厚1.5mm	箇所	1	1.0	1		
			溶融式区画線	白色・文字・止まれ塗布厚1.5mm	箇所	1	1.0	1		
			区画線消去	15cm換算	m	1	31.3	31		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	夜間	式	1	1.0	1		
			交通誘導警備員B	昼間	式	1	1.0	1		
			交通誘導警備員B	夜間	式	1	1.0	1		
間接工事費	共通仮設費	準備費	U C R 基本料金		式	1	1.0	1		
		技術管理費	土質等試験費		式	1	1.0	1		