

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 / 5 細別 / 規格	単 位	数 量		適 用
					設計数量	積算数量	
道路改良	道路土工	掘削工	掘削(土砂)	m3	3.2	3	
			残土処理	式	1	1	
	舗装工	(車道) アスファルト舗装工	路盤(不陸整正)	m2	527.1	527	
			t=120 路盤(間詰)	m2	160.2	160	
			t=120 上層路盤	m2	20.2	20	
			(W>3.0)、t=40 表層	m2	675.9	676	
			(3.0≧W≧1.4)、t=40 表層	m2	27.2	27	
			(1.4>W)、t=40 表層	m2	4.4	4	
	排水構造物工	作業土工	床掘り	式	1	1	参考数量(m3) 180
			埋戻し	式	1	1	参考数量(m3) 110
		側溝工	250B L型側溝	m	242.4	242	
		集水樹工	250用 L型樹	箇所	14	14	
	雑工	管渠工	φ 200 導水管	m	134.2	134	
			φ 150 取付管	箇所	14	14	
			小型樹	箇所	3	3	
		構造物取壊し工	As、15cm以下 舗装版切断	m	38.0	38	
			As 舗装版取壊し	m2	675.9	680	
			鉄網入り コンクリート構造物取壊し	m3	5.0	5	
		運搬処理工	運搬処理(As殻)	m3	27.0	27	
			運搬処理(濁水)	式	1	1	参考数量(m3) 0.04
			鉄網入り 運搬処理(Co)	m3	5.0	5	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	1	