

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 / 5 細別 / 規格	単位	数量		適用
					設計数量	積算数量	
道路改良	道路土工	掘削工	掘削(土砂)	m3	246.2	250	
		残土処理工	発生土処分	式	1	1	参考数量 (m3) 270
舗装	舗装工	舗装工	補足材平均1cm 不陸整正	m2	139.5	140	
			再生切込碎石, 120 下層路盤	m2	144.6	145	
			再生粒調碎石, 120 上層路盤	m2	691.3	691	
			密粒度As, 40 表層	m2	834.6	835	
	排水構造物工	作業土工	床掘り	式	1	1	参考数量 (m3) 40
			埋戻し	式	1	1	参考数量 (m3) 20
		側溝工	L型側溝	m	188.5	189	
			スリット側溝	m	79.5	80	
		集水樹工	L型樹	箇所	8	8	
			スリット側溝管理樹	箇所	4	4	
	構造物撤去工	構造物取壊工	舗装版切断	m	12.0	12	
			舗装版取壊し	m2	440.7	441	
			コンクリート構造物取壊し	m3	3.2	3	
		運搬処理工	運搬処理 (As殻)	m3	17.6	18	
			運搬処理 (濁水)	式	1	1	参考数量 (m3) 0.01
			運搬処理 (Co殻)	m3	3.2	3	
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	1	
間接工事費積み上げ分	共通仮設費 (積分)	準備費	UCR基本料金	式	1	1	
		技術管理費	土質等試験費	式	1	1	