

工事名：浅間地内雨水排水対策工事その4

市道1-15-2号線／飯能市大字双柳地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	1	28.3	28		
			舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2	10	1,057.9	1,060		
		排水構造物撤去工	集水桝撤去		箇所	1	11.0	11		
			側溝清掃	蓋有（ボルト締有）	m	1	8.5	9		
		運搬処理工	残土等処分	土砂 人力積込	m3	0.1	0.8	0.8		
			運搬処理（Co）	Co	m3	1	2.6	3		
			運搬処理（As）	As	m3	1	52.9	53		
			濁水処理		式	1	1.0	1		
舗装	舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材料有り	m2	1	1,000.0	1,000		
		アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40 t=200mm	m2	1	169.1	169		
			上層路盤	RM-40 t=150mm	m2	1	168.7	169		
			表層	再生密粒度As t=50mm	m2	10	1,000.0	1,000		
	排水構造物工	作業土工	床掘り	小規模	m3	10	232.7	230		
			埋戻し	小規模、流用土	m3	10	22.0	20		
			残土等処分		m3	10	208.3	210		
		側溝工	街渠側溝	街渠側溝 300×300	m	1	419.1	419		
		管渠工	浸透管	有孔管VU250	m	1	14.0	14		
			取付管	φ150	箇所	1	6.0	6		

