

工事名:岩沢南部地区 雨水排水対策工事(その3)

阿須小久保線／岩沢南部土地区画整理事業地内

【標準様式】

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
舗装	舗装工	アスファルト舗装工(本線車道部)	表層(t=50mm)	再密As(13)	m2	1	18.1	18		
			基層(t=50mm)	再粗As(13)	m2	1	18.1	18		
			上層路盤(t=120mm)	RM40	m2	1	18.1	18		
			下層路盤(t=120mm)	RC40	m2	1	18.1	18		
		アスファルト舗装工(歩道部)	表層(t=40mm)	開粒As	m2	1	138.9	139		
			上層路盤(t=100mm)	RM40	m2	1	138.9	139		
			フィルター層(t=100mm)	再生砂	m2	1	138.9	139		
道路改良	排水構造物工	作業土工	床掘り	土砂	式	1	1.0	1		【参考】230m3
			埋戻し	土砂	式	1	1.0	1		【参考】110m3
			残土等処分	土砂	式	1	1.0	1		【参考】220m3
		管渠工	浸透管	有孔管φ400	m	1	47.4	47		
			導水管	VUφ400(土留有)	m	1	43.4	43		
			導水管	VUφ400(土留無)	m	1	66.4	66		
			導水管	VUφ250	m	1	17.9	18		
		集水樹・マンホール工	現場打ち集水樹	□600*H1650	箇所	1	4.0	4		
	仮設工	土留・仮締切工	たて込み簡易土留	H=2.0以下	式	1	1.0	1		【参考】91m
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	舗装厚t=15cm以下	m	10	350.2	350		
			舗装版破碎	舗装厚t=15cm以下	m2	1	147.1	147		
		運搬処理工	As切断濁水運搬処理		式	1	1.0	1		【参考】0.22m3
			殻運搬処理(As)		m3	1	8.5	9		
【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B	交代あり	式	1	1.0	1		【参考】75人
間接工事費増上げ分	共通仮設費(積分)	技術管理費	土質試験費(残土等処分)	設計試験の項目に必要試験項目	式	1	1.0	1		
		準備費	UCR基本料金	1回	式	1	1.0	1		
		運搬費	仮設材運搬費	たて込み簡易土留H=2.0	式	1	1.0	1		