

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北その3） 阿須小久保線／飯能市大字岩沢地内
数量総括表（2工区）

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削（土砂）		m3	100	1,210.2	1,200		
		路床盛土工	盛土		m3	1	27.0	27		
		作業土工	埋戻し		式	1	1	1		参考数量 20m3
		残土処理工	残土処理		式	1	1	1		参考数量 1160m3
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	1	69.4	69		
			舗装版取壊し	t=5cm	m2	1	293.2	293		
			Co取壊し	無筋	m3	1	0.7	1		
		運搬処理工	運搬処理（As）		m3	1	14.7	15		
			運搬処理（Co）		m3	1	0.7	1		
			運搬処理（濁水）		式	1	1	1		参考数量 0.09m3
舗装	舗装工	地盤改良工	置換	t=65cm	m3	10	614.7	610		
		アスファルト舗装工	下層路盤	t=15cm	m2	10	1,235.3	1,240		
			上層路盤	t=15cm	m2	10	1,375.9	1,380		
			基層	t=5cm	m2	10	1,375.9	1,380		
			表層	t=5cm	m2	10	2,129.6	2,130		
		透水性舗装工	フィルター層	t=10cm	m2	1	769.8	770		
			路盤	一般部t=10cm	m2	1	736.3	736		
			路盤	乗入部t=20cm	m2	1	33.5	33		
			表層	一般部t=4cm	m2	10	1,087.4	1,090		
			表層	乗入部t=5cm	m2	1	83.7	84		
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝		m	1	156.6	157		
		集水柵工	街渠管理柵		基	1	11.0	11		
	縁石工	縁石工	歩車境ブロック	A-1一般部	m	1	147.4	147		
			歩車境ブロック	A-2乗入部	m	1	8.4	8		
			歩車境ブロック	A-3端末部	箇所	1	15.0	15		
			歩車境ブロック	A-4平坦部	m	1	9.0	9		

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北その3）

阿須小久保線／飯能市大字岩沢地内

数量総括表（2工区）

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
			歩車境ﾌﾟｯｸ	B-1一般部	m	1	45.8	46		
			歩車境ﾌﾟｯｸ	B-2端末部	箇所	1	4.0	4		
			歩車境ﾌﾟｯｸ	B-3巻込部	m	1	46.6	47		
			地先ﾌﾟｯｸ	一般部	m	1	211.3	211		
			地先ﾌﾟｯｸ	乗入部	m	1	10.8	11		
	区画線工	区画線工	溶解式区画線	実線・15cm	m	10	716.6	720		
			溶解式区画線	破線・30cm	m	1	19.5	20		
			溶解式区画線	実線・45cm	m	1	50.9	51		
			溶解式区画線	破線・45cm	m	1	6.0	6		
			溶解式区画線	ﾌﾞﾗｯｸ・45cm	m	1	72.4	72		
			溶解式区画線	記号文字	m	1	53.1	53		
	道路付属物工	道路付属物工	道路鋸		箇所	1	51.0	51		
		照明工	照明柱基礎		基	1	3.0	3		
			照明柱		基	1	3.0	3		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員		式	1	1	1		