

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北その4） 阿須小久保線／岩沢北部土地地区画整理事業地内 数量 総 括 表（1工区）										
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削（土砂）		m3	10	464.8	460		
		路床盛土工	盛土		m3	1	1.4	1		
		作業土工	埋戻し		式	1	1.0	1		参考数量 5m3
		残土処理工	残土処理		式	1	1.0	1		参考数量 460m3
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	1	13.3	13		
			舗装版取壊し	t=5cm	m2	1	513.9	514		
			Co取壊し	無筋	m3	1	3.3	3		
		運搬処理工	運搬処理（As）		m3	1	25.7	26		
			運搬処理（Co）		m3	1	3.3	3		
			運搬処理（濁水）		式	1	1.0	1		参考数量 0.02m3
舗装	舗装工	地盤改良工	置換	t=65cm	m3	10	309.7	310		
		アスファルト舗装工	下層路盤	t=15cm	m2	1	443.7	444		
			上層路盤	t=15cm	m2	1	443.7	444		
			基層	t=5cm	m2	10	1,097.3	1,100		
			表層	t=5cm	m2	10	1,097.3	1,100		
		透水性舗装工	フィルター層	t=10cm	m2	1	584.6	585		
			路盤	一般部t=10cm	m2	1	506.5	506		
			路盤	乗入部t=20cm	m2	1	78.1	78		
			表層	一般部t=4cm	m2	1	506.5	506		
			表層	乗入部t=5cm	m2	1	78.1	78		
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝		m	1	35.0	35		
		集水柵工	街渠管理柵		基	1	1.0	1		
	縁石工	縁石工	歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	A-1一般部	m	1	139.6	140		
			歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	A-2乗入部	m	1	20.4	20		
			歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	A-3端末部	箇所	1	11.0	11		
			歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	B-1一般部	m	1	1.1	1		
			歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	B-2端末部	箇所	1	2.0	2		
			歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	B-3巻込部	m	1	14.7	15		
			地先ﾌﾞﾛｯｸ	一般部	m	1	151.5	152		
			地先ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部	m	1	25.2	25		

工事名： 阿須小久保線道路整備工事（岩北その4） 阿須小久保線／岩沢北部土地地区画整理事業地内
数量総括表（1工区）

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
	区画線工	区画線工	溶解式区画線	実線・15cm	m	10	373.6	370		
			溶解式区画線	破線・30cm	m	1	12.5	13		
			溶解式区画線	破線・45cm	m	1	6.0	6		
			溶解式区画線	ゼブラ・45cm	m	1	97.7	98		
			溶解式区画線	記号文字	m	1	53.1	53		
	道路付属物工	道路付属物工	道路仮		箇所	1	19.0	19		
		照明工	照明柱基礎		基	1	2.0	2		
			照明柱		基	1	2.0	2		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員		式	1	1	1		