

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北交差点）

阿須小久保線、久下六道線／岩沢北部土地区画整理事業地内外

数量総括表（4工区・地区内）

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削（土砂）	土砂	m3	10	297.5	300		
		作業土工	埋戻し	土砂	式	1	1	1		参考数量 20m3
		残土処理工	残土処理	土砂	式	1	1	1		参考数量 280m3
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	1	4.3	4		
			舗装版取壊し	t=15cm以下	m2	10	621.3	620		
			舗装版切削	t=5cm	m2	1	476.8	477		
			Co取壊し	有筋	m3	1	33.4	33		
		運搬処理工	運搬処理（濁水）		式	1	1	1		参考数量 0.006m3
			運搬処理（As）		m3	1	38.8	39		
			運搬処理（切削殻）	As殻	m3	1	23.8	24		
			運搬処理（有筋Co）		m3	1	33.4	33		
舗装	舗装工	地盤改良工	置換	RC-40、t=65cm	m3	10				
		アスファルト舗装工	下層路盤	地区外、RC-40、t=15cm	m2	1				
			下層路盤	地区外、RC-40、t=38cm	m2	1				
			下層路盤	地区内、RC-40、t=38cm	m2	1	284.9	285		
			上層路盤	地区外、RM-40、t=15cm	m2	1				
			上層路盤	地区外、RM-40、t=30cm	m2	1				
			上層路盤	地区内、RM-40、t=30cm	m2	1	284.9	285		
			基層	地区外、再粗As（20）、t=5cm	m2	1				
			基層	地区外、再粗As（20）、t=10cm	m2	1				
			基層	地区内、再粗As（20）、t=10cm	m2	1	284.9	285		
			表層	再密As（20）、t=5cm	m2	1	758.0	758		
		透水性舗装工	フィルター層	再生砂、t=10cm	m2	1	347.8	348		
			路盤	一般部、RC-40、t=10cm	m2	1	286.4	286		
			路盤	乗入部、RC-40、t=20cm	m2	1	61.4	61		
			表層	一般部、透水As、t=4cm	m2	1	286.4	286		
			表層	乗入部、透水As、t=5cm	m2	1	61.4	61		

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北交差点）

阿須小久保線、久下六道線／岩沢北部土地区画整理事業地内外

数量総括表（4工区・地区内）

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝	300×300	m	1	101.5	102		
		集水柵工	街渠管理柵		基	1	3.0	3		
	縁石工	縁石工	歩車境ブロック	A-1一般部	m	1	82.3	82		
			歩車境ブロック	A-2乗入部	m	1	16.2	16		
			歩車境ブロック	A-3端末部	箇所	1	8.0	8		
			歩車境ブロック	A-4平坦部	m	1	2.0	2		
			歩車境ブロック	B-1一般部	m	1	5.5	6		
			歩車境ブロック	B-2端末部	箇所	1	1.0	1		
			歩車境ブロック	B-3巻込部	m	1	1.2	1		
			地先ブロック	一般部	m	1	80.6	81		
			地先ブロック	乗入部	m	1	19.8	20		
	区画線工	区画線工	溶解式区画線	実線・15cm	m	10	279.0	280		
			溶解式区画線	点線・45cm	m	10	80.5	80		
			溶解式区画線	記号文字	m	1	48.3	48		
	道路付属物工	道路付属物工	道路紙		箇所	1	15.0	15		
		照明工	照明灯移設		基	1	2.0	2		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交代要員無	式	1	1	1	参考数量 日：A12人B11人	参考数量 夜：A1人B1人

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北交差点）

阿須小久保線、久下六道線／岩沢北部土地区画整理事業地内外

数量総括表（3工区・地区外）

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削（土砂）	土砂	m3	10	57.8	60		
		作業土工	埋戻し	土砂	式	1	1	1		参考数量 0m3
		残土処理工	残土処理	土砂	式	1	1	1		参考数量 60m3
	構造物撤去工	構造物取壊し 工	舗装版切断	t=5cm	m	1	0.9	1		
			舗装版取壊し	t=15cm以下	m2	1				
			舗装版切削	t=5cm	m2	1	54.6	55		
			Co取壊し	有筋	m3	1	5.0	5		
		運搬処理工	運搬処理（濁水）		式	1	1	1		参考数量 0.001m3
			運搬処理（As）		m3	1				
			運搬処理（切削殻）	As殻	m3	1	2.7	3		
			運搬処理（有筋Co）		m3	1	5.0	5		
舗装	舗装工	地盤改良工	置換	RC-40、t=65cm	m3	10	28.1	30		
		アスファルト舗装工	下層路盤	地区外、RC-40、t=15cm	m2	1	43.2	43		
			下層路盤	地区外、RC-40、t=38cm	m2	1	33.3	33		
			下層路盤	地区内、RC-40、t=38cm	m2	1				
			上層路盤	地区外、RM-40、t=15cm	m2	1	43.2	43		
			上層路盤	地区外、RM-40、t=30cm	m2	1	33.3	33		
			上層路盤	地区内、RM-40、t=30cm	m2	1				
			基層	地区外、再粗As（20）、t=5cm	m2	1	43.2	43		
			基層	地区外、再粗As（20）、t=10cm	m2	1	33.3	33		
			基層	地区内、再粗As（20）、t=10cm	m2	1				
			表層	再密As（20）、t=5cm	m2	1	130.7	131		
		透水性舗装工	フィルター層	再生砂、t=10cm	m2	1	177.3	177		
			路盤	一般部、RC-40、t=10cm	m2	1	177.3	177		
			路盤	乗入部、RC-40、t=20cm	m2	1				
			表層	一般部、透水As、t=4cm	m2	1	177.3	177		
			表層	乗入部、透水As、t=5cm	m2	1				

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北交差点）

阿須小久保線、久下六道線／岩沢北部土地区画整理事業地内外

数量総括表（3工区・地区外）

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝	300×300	m	1	34.3	34		
		集水柵工	街渠管理柵		基	1	3.0	3		
	縁石工	縁石工	歩車境ブロック	A-1一般部	m	1	27.3	27		
			歩車境ブロック	A-2乗入部	m	1				
			歩車境ブロック	A-3端末部	箇所	1	4.0	4		
			歩車境ブロック	A-4平坦部	m	1	7.1	7		
			歩車境ブロック	B-1一般部	m	1	6.7	7		
			歩車境ブロック	B-2端末部	箇所	1	1.0	1		
			歩車境ブロック	B-3巻込部	m	1	0.6	1		
			地先ブロック	一般部	m	1	49.7	50		
			地先ブロック	乗入部	m	1				
	区画線工	区画線工	溶解式区画線	実線・15cm	m	10	60.8	60		
			溶解式区画線	点線・45cm	m	10	61.0	60		
			溶解式区画線	記号文字	m	1	32.2	32		
	道路付属物工	道路付属物工	道路紙		箇所	1	7.0	7		
		照明工	照明灯移設		基	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交代要員無	式	1	1	1	参考数量 注：A22人B23人	