

工事名：開運橋修繕工事

市道 8 - 2 号線/飯能市大字下名栗地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
橋梁保全工 事	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断 (Co)	Co舗装版、15cm以下	m	1	8.8	9		
			舗装版切断 (As)	As舗装版、15cm以下	m	1	16.3	16		
			構造物とりこわし工	コンクリートはつり、人 力種込	m2	1	3.9	4		
			舗装版破砕 (As)	無し、不要、15cm以下	m2	1	16.4	16		
			接着剤塗布工	施工費のみ	m2	1	3.9	4		
			接着剤	打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系	kg	1	4.7	5		
			コンクリート人力打設	人力打設	m3	0.1	0.19	0.2		
			不陸整正	RC-40	m2	1	16.4	16		
			アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1	16.4	16		
	橋梁付属物工	伸縮継手工	橋梁用伸縮継手装置設 置工 伸縮量20mm	補修、普通型、1車線相当	m	1	4.1	4		
			橋梁用伸縮継手装置設 置工 伸縮量40mm	補修、普通型、1車線相当	m	1	4.1	4		
			桶型2次止水材 施工費	伸縮量20/40mm	m	1	8.1	8		
			伸縮装置設置 材料費		式	1	1.0	1		
		橋座排水工	チップング	(ブラケット背面部)5.9m 2	式	1	1.0	1		
			無収縮モルタル工	【極小規模】(支承取替 工)0.18m3	式	1	1.0	1		
			接着剤塗布工	施工費のみ	m2	1	5.9	6		
			接着剤	打ち継ぎ用 エポキシ樹脂 系	kg	1	7.0	7		
		水切り工	橋梁用水切り材 施工費	制約無、接着剤固定式、 床版下面	m	1	55.8	56		
			橋梁用水切り材 材料費	20×25×1000mm 接着剤、 取付け台含む	m	1	55.8	56		
	橋梁用防護柵工	嵩上げ高欄	嵩上げ高欄 施工費	アンカー穴穿孔含む	m	1	55.8	56		
			嵩上げ高欄 材料費		式	1	1.0	1		
		橋梁補修工	ひび割れ補修工	低圧注入工法	25m未満	構造物	1	1		

		断面修復工	左官工法	有り、0.1m3以上	構造物	1	1.0	1		
		表面被覆工	下地処理工	時間的制約無 高所作業車無	m2	1	114.2	114		
			含浸材散布工	時間的制約無 高所作業車無	m2	1	114.2	114		
	現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整	素地調整 3種ケレンA	m2	1	16.7	17		
			下塗	弱溶剤形変性エポキシ 下塗 はけローラー 1層 鋼材露出部	m2	1	5.0	5		
			下塗(2層)	弱溶剤形変性エポキシ 下塗 はけローラー 2層	m2	1	16.7	17		
			中層	弱溶剤形ふっ素樹脂 中塗 はけローラー 淡彩	m2	1	16.7	17		
			上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂 上塗 はけローラー 淡彩	m2	1	16.7	17		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	無し、溶融式手動	m	1	4.0	4		
	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬(Co)	制約あり、人力	m3	0.1	0.46	0.5		
			殻運搬(As)	破砕、必要、無	m3	0.1	0.82	0.8		
			殻運搬(濁水)	中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含ます]	式	1	1.0	1		
	仮設工	足場工	足場	吊足場	式	1	1.0	1		
			足場・防護	シート、1回	式	1	1.0	1		
【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B		式	1	1.0	1		
間接工事費繰上げ分	共通仮設費(積分)	技術管理費	鉄筋探査	下向き	式	1	1.0	1		