

工事名：岩沢南部地区 川寺岩沢線道路整備工事（その2）

川寺岩沢線／岩沢南部土地区画整理事業地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	式	1	1.0	1		【参考】 150m3
		残土処理工	残土処理	土砂	式	1	1.0	1		【参考】 150m3
舗装	舗装工	透水性舗装工	フィルター層	再生砂t=10cm	m2	1	468.3	468		
			路盤（t=100）	RC-40t=100	m2	1	350.2	350		
			路盤（t=200）	RC-40t=200	m2	1	118.0	118		
			表層（一般部）	透水性As t=4cm	m2	1	205.2	205		
			表層（乗入部）	透水性As t=5cm	m2	1	84.8	85		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロックA-1	一般部、両面C型180×240×300×600	m	1	161.1	161		
			歩車道境界ブロックA-2	乗入部、225/230×70/100×600	m	1	45.6	46		
			歩車道境界ブロックA-3	端部、C型摺付180/240×100/300×600	箇所	1	20.0	20		
			地先境界ブロック	一般部	m	1	170.8	171		
			地先境界ブロック	乗入部	m	1	57.6	58		
	道路付属物工	道路付属物工	道路鋸	視線誘導標	箇所	1	32.0	32		
		照明工	照明基礎		基	1	1.0	1		
			照明柱		基	1	1.0	1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	交代要員無し	式	1	1.0	1	【参考】 36人	
間接工事費積上げ分	共通仮設費（積分）	技術管理費	土質試験費（残土等処分）	溶出試験27項目 含有量試験9項目	式	1	1.0	1		
		準備費	UCR処分費	基本料金	式	1	1.0	1		