

工事名：阿須小久保線道路整備工事（双南その2）

飯能市大字双柳地内/阿須小久保線

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	10	1,531.0	1,530		掘削+掘削(路床)
		路床盛土工	盛土	流用土	m3	1	3.0	3		
		作業土工	埋戻し	流用土	式	1	1	1		
		残土処理工	残土等処分		式	1	1	1		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	1	6.8	7		
			舗装版取壊し	t=5cm	m2	1	77.5	78		
			Co取壊し	有筋	m3	1	10.6	11		
		運搬処理工	運搬処理(As)		m3	1	3.9	4		
			運搬処理(Co)		m3	1	10.6	11		
			運搬処理(濁水)		式	1	1	1		
舗装	路床改良工	路床改良	路床置換	t=59cm	m3	10	639.2	640		
	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40 t=19cm	m2	1	996.3	996		
			上層路盤	RM-40 t=18cm	m2	1	996.3	996		
		透水性舗装工	フィルター層	再生砂 t=10cm	m2	1	804.9	805		
			路盤	RC-40 t=10cm	m2	1	782.7	783		
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	1	22.2	22		
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝		m	1	174.2	174		
		集水枳工	街渠管理枳		箇所	1	10	10		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	A-1(一般部)	m	1	174.6	175		
				A-2(乗入部)	m	1	4.2	4		
				A-3(端末部)	箇所	1	9	9		
			地先境界ブロック	(一般部)	m	1	229.5	230		
				(乗入部)	m	1	5.4	5		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式	1	1	1		
間接工事費積上げ分	共通仮設費(積分)	準備費	UCR基本料金		式	1	1	1		
		技術管理費	土質等試験費	溶出試験27項目、含有量試験9項目	式	1	1	1		