

工事名：阿須小久保線道路整備工事（双南交差点）

阿須小久保線、久下六道線／飯能市大字双柳地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	10	485.0	490		
										参考
		作業土工	埋戻し		式	1	1.0	1		10m3
										参考
		残土処理工	残土処理		式	1	1.0	1		470m3
	構造物撤去 工	構造物取壊 し工	舗装版切断	t=15cm以下	m	1	81.9	82		
			舗装版取壊し	t=15cm以下	m2	10	490.8	490		
			構造物取壊し	有筋Co	m3	1	6.3	6		
										参考
		運搬処理工	殻運搬処理（滴水）		式	1	1	1		0.11m3
			殻運搬処理（As）		m3	1	24.5	25		
			殻運搬処理（有筋Co）		m3	1	6.3	6		
舗装	地盤改良工	置換工	置換	RC-40、t=59cm	m3	10	267.5	270		
	舗装工	アスファルト舗装 工	下層路盤	RC-40、t=19cm	m2	1	430.6	431		
			上層路盤	RM-40、t=18cm	m2	1	430.6	431		
			基層	再粗As（20）、t=5cm	m2	1	430.6	431		
			表層	再密As（20）t=5cm	m2	1	430.6	431		
	排水構造物 工	側溝工	街渠側溝		m	1	54.4	54		
			横断暗渠	□400×400	m	1	28.0	28		
		集水枳工	街渠管理枳		基	1	3.0	3		
			取付管	φ200	箇所	1	2.0	2		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線（実線15白）		m	1	78.7	79		
			溶融式区画線（ゼブラ45白）		m	1	28.0	28		
										参考
	仮設工	仮締切工	仮設進入防止柵		式	1	1.0	1		9.8 t
										参考
【交通誘導 警備員】	【交通誘導 警備員】	【交通誘導 警備員】	交通誘導警備員B	交代なし	式	1	1.0	1	14人	
開竣工事費積上げ分	共通仮設費（積分）	技術管理費	土質試験費（残土等処分）	（溶出試験）27項目 （含有試験）9項目	式	1	1.0	1		
		準備費	UCR処分費	UCR基本料金	式	1	1.0	1		