

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	総括 表用	積算数量	数量計算	摘要
路線延長					m		69.56	
管渠延長					m		67.76	
	管きよ更生工	管きよ内面被覆工						
管路	(管径400mm)	(反転・形成工法)	更生材料	(反転・形成工法)	式	1	1	参考 69.6 m
			反転・形成	既設管径400mm	m	67.8	67.8	
			仕上	本管口切断工	箇所	4	4	
			仕上	本管口仕上工	箇所	4	4	
			仕上	取付管口せん孔仕上工	箇所	8	8	
			仮設備	設置・撤去	式	1	1	参考 4回
		換気工	換気設備		式	1	1	参考 4日
		管きよ更生水替工	反転・形成用水替	管径400mm	式	1	1	参考 4日
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	夜間	式	1	1	参考 24人
間接工事費積上げ分	共通仮設費(積分)	準備費	管きよ内洗浄工	管径400mm	m	31.3	31.3	
			高圧洗浄車清掃工	管径400mm、土砂堆積清掃(土砂深率10%)	m	36.5	36.5	
			汚泥処分工	下水汚泥	m ³	0.3	0.3	
			既設管内調査工	本管TV調査工	m	67.8	67.8	
			取付管突出処理工		箇所	2	2	