

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	総括 表用	積算数量	数量計算	摘要
路線延長					m		70.80	
管渠延長					m		67.02	
管 路	管きよ工 (管径200mm)	管 路 土 工	管 路 掘 削		式	1	1	参考 144 m3
			管 路 埋 戻	発生土	式	1	1	参考 108 m3
			発 生 土 処 理	UCR、片道=12.7km 4t	式	1	1	参考 23 m3
			埋 戻 土 運 搬	片道=0.5km 4t	式	1	1	参考 120 m3
		管 布 設 工	硬質塩化ビニル管	VUφ200	m	67.0	67.02	
			伸 縮 可 とう 継 手 (管)	VUφ200用	箇所	6	6	
		管 基 礎 工	管 基 礎	再生砂、W=0.95	m	67.0	67.0	
		管 路 土 留 工	たて込み簡易土留	1.5<H≤2.0	式	1	1	参考 12.5 m
				2.0<H≤2.5	式	1	1	参考 58.3 m
				組立マンホール設置工				
マン ホ ール 工	組立マンホール工	組立1号マンホール		1号、H=3.0m以下	箇所	4	4	
				人孔蓋及び口環				
				T-14φ600、圧力開放型、鍵付き、縁審付き、耐スリップ防止機能	組	2	2	
				人孔蓋及び口環				
				T-25φ600、圧力開放型、鍵付き、縁審付き、耐スリップ防止機能	組	2	2	
				底部工				
				Aタイプ	箇所	3	3	新設
				底部工				
				Bタイプ	箇所	1	1	新設
		小 型 マ ン ホ ール 工	小型マンホール(塩化ビニル製)	小型マンホール設置工 本管φ200、H=2.0m以下	箇所	2	2	
				鑄鉄製防護蓋				
				T-14φ300、耐スリップ防止機能	組	2	2	
				小型マンホール設置工				
			小型マンホール(レジン製)	本管φ200、H=2.01~H=2.5m以下	箇所	1	1	
				人孔蓋及び口環				
				T-14φ300、圧力開放型、鍵付き、縁審付き、耐スリップ防止機能	組	1	1	
	取付管およびます工	管 路 土 工	管 路 掘 削		式	1	1	参考 8 m3
			管 路 埋 戻 (管 基 礎)	再生砂	式	1	1	参考 3 m3
			管 路 埋 戻	発生土	式	1	1	参考 4 m3
			発 生 土 処 理	UCR、片道=12.7km 2t	式	1	1	参考 3 m3
			埋 戻 土 運 搬	片道=0.5km 2t	式	1	1	参考 4 m3
		取 付 管 布 設 工	取 付 管	VUφ150	箇所	6	6	
付 帯 工	舗 装 撤 去 工	舗 装 版 切 断		15cm以下	m	159	158.9	
		舗 装 切 断 濁 水 処 分		10kmまで	m3	0.20	0.20	
		舗 装 版 破 碎		15cm以下	m2	112	111.9	
			發 運 搬 処 理	L=4.0km以下、D/D有り	m3	5	5.2	
		道 路 復 旧 工	下 層 路 盤	RC-40、20cm	m2	15	15.1	
			上 層 路 盤	RM-40、17cm	m2	15	15.1	
			表 層	再生密粒As、3cm	m2	15	15.1	
			路 盤 工	RM-40、10cm	m2	46	45.9	
			不 陸 整 正	RM-40、3cm(平均)	m2	51	51.0	
			表 層	再生密粒As、5cm、PK-3	m2	51	51.0	
			溶 融 式 区 画 線	白、実線15cm	m	14	14.0	
			溶 融 式 区 画 線	白、実線45cm	m	2	1.5	
		道 路 付 属 物 撤 去 工	街 渠 撤 去	CON無筋、人力	m	2	2.0	
			街 渠 復 旧	コンクリート、人力	m	2	2.0	
		試 掘 工	試 掘 調 査		箇所	2	2	
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	昼間	式	1	1	参考 45 人
間接工事費積上げ分	共通仮設費(積分)	運 搬 費	仮 設 材 運 搬 費		式	1	1	参考 2.92 t
		準 備 費	UCR 基 本 料 金		式	1	1	
		技 術 管 理 費	土 質 試 験 費	27項目+9項目	式	1	1	