

令和7年度下水道工事第2工区(双南)

数 量 計 算 書

管きょ工数量集計表

項 目	形 状	数 量	単位	備 考
管布設工(VU200mm)				
路線延長		70.80	m	
管渠延長		67.02	m	
管路土工				
管路掘削	BH0.28m3	144	m3	
管路埋戻	発生土・BH0.28m3	108	m3	
発生土運搬工	BH0.28m3積み込み 4tDT L=12.7km以下	23	m3	
発生土処分	UCR	23	m3	
埋戻土運搬	BH0.28m3積み込み 4tDT 往復 L=0.50km	120	m3	発生土埋戻し÷0.90 108/0.9=120
管布設工				
硬質塩化ビニル管設置工	VU200mm管材 ゴム輪継手 L=4m	67.02	m	17本
可とう継手	マンホール用 VU200mm	6	個	

管きょ工数量集計表

[illegible]

1号マンホール数量集計表

項 目	形 状	数 量	単 位	備 考
マンホール設置箇所数		4	箇所	
組立マンホール設置工	H=3.00m以下	4	箇所	
マンホール材料				
人孔蓋及び口環 鉄蓋(T-14)	φ 600(スリップ防止) 圧力開放型 鍵、蝶番付	2	組	
人孔蓋及び口環 鉄蓋(T-25)	φ 600(スリップ防止) 圧力開放型 鍵、蝶番付	2	組	
ロック付転落防止用梯子	H=2.0m以上	3	組	
底版ブロック	H=130	4	個	
躯体ブロック(管取付壁)	H=1200	2	個	
躯体ブロック(管取付壁)	H=1500	2	個	
直壁ブロック	H=900	1	個	
斜壁ブロック	H=450	3	個	
斜壁ブロック	H=600	1	個	
調整リング	H=100	3	個	
調整リング	H=150	2	個	

レジンマンホール数量集計表

項 目	形 状	数 量	単 位	備 考
小型マンホール(レジン製)		1	箇所	
小型マンホール設置工	H=2.01～2.50m	1	箇所	
マンホール材料				
鉄蓋(T-14)(直接蓋)	圧力開放型 鍵、蝶番付	1	組	
底版	H=70	1	個	
管取付壁(接続管1方向)	H=370 φ200	1	個	
直壁ブロック	H=500	1	個	
直壁ブロック	H=900	1	個	
上部壁	H=200	1	個	
アダプタセット	φ200 IN	1	個	
アダプタセット	φ200 OUT	1	個	
調整リング	H=50	1	個	
調整金具		1	組	
基礎工		0.31	m2	

取付管数量集計表

[illegible]

取付管数量集計表

項 目	形 状	数 量	単位	備 考
取付管布設工				
取付管設置箇所数		6	箇所	
(参考) 取付管布設延長	VUφ150mm	19.4	m	
(参考) 支管取付工	φ200×φ150mm	6	箇所	
取付管材料(参考)				
90° 自在支管	φ200×φ150mm	6	個	
60° 自在曲管	φ150mm	6	個	
カラー	φ150mm	6	個	
受口プラグ	ゴム輪付き	6	個	
プレーンエンド直管	φ150mm	17.3	m	

付帯工数量集計表

項 目	形 状	数 量	単位	備 考
舗装撤去工				
舗装版切断	t ≤ 15cm	158.9	m	
舗装切断濁水処分	t = 5cm	0.20	m3	
舗装版破碎	t ≤ 15cm	111.9	m2	
殻運搬	BH=0.28m3積み込み L=3.3km DIDあり	5.2	m3	
As殻処分		12.2	t	
道路復旧工				
下層路盤	車道 再生切込碎石 t=20cm	15.1	m2	
上層路盤	車道 再生粒調碎石 t=17cm	15.1	m2	
表層	車道 再生密粒度アスコン t=3cm	15.1	m2	
路盤工	車道 再生粒調碎石 t=10cm	45.9	m2	
不陸整正	車道 再生粒調碎石 t=3cm(平均)	51.0	m2	
表層	車道 再生密粒度アスコン t=5cm	51.0	m2	

付帯工数量集計表

項 目	形 状	数 量	単位	備 考
溶融式区画線	白、実線15cm	14.0	m	
溶融式区画線	白、実線45cm	1.5	m	
道路付属物撤去工				
街渠撤去		2.0	m	
コンクリート切断	t ≤ 15cm	2.0	m	
Co切断濁水処分	t = 15cm	0.01	m3	
構造物取壊し	人力、街渠撤去	0.2	m3	
殻運搬	BH=0.28m3積み込み L=3.3km DIDあり	0.2	m3	
Co殻処分		0.47	t	
道路付属物復旧工				
街渠復旧		2.0	m	
コンクリート	小型構造物、人力	2.0	m3	

付帯工数量集計表

[illegible]

VU200mm管布設工数量計算表


管種		管径		管外径		A区分埋め戻し部管控除A																				
VU		200 mm		216 mm		0.037 m ²																				
路線番号	人孔番号	路線延長	人孔減長	管渠延長	可とう継手	掘削深		平均掘削深	道路種別		掘削幅	掘削 (m3) H1=H-t1 L*B*H1	管基礎		埋戻し (m3) 発生土(m3) H3=H-(t1+t2+H2) L*B*H3	発生土処分 (m3) 掘削- (埋戻し/0.90) H≦1.5 (m)	素堀 矢板無し H≦1.5 (m)	管路土留工 たて込み簡易土留								備 考
						上流	下流		舗装厚	路盤厚			(m)	(m3)				L=2.00m 1.5<H≦2.0 (m)	L=2.50m 2.0<H≦2.5 (m)	L=3.00m 2.5<H≦3.0 (m)	L=3.50m 3.0<H≦3.5 (m)	L=4.00m 3.5<H≦4.0 (m)	L=4.50m 4.0<H≦4.5 (m)	L=5.00m 4.5<H≦5.0 (m)		
		L (m)	I (m)	L1 (m)	(個)	h1 (m)	h2 (m)	H (m)	t1 (m)	t2 (m)	B (m)															
2087	No.2087-1 ~ No.2078-2	12.50	0.60	11.90	1	1.901	1.974	1.938	0.05	0.35	0.95	22.4	11.90	4.3	16.9	3.6		12.50								碎石復旧10cm
2087	No.2087-2 ~ No.2087-3	12.00	0.30	11.70		1.974	2.084	2.029	0.05	0.35	0.95	22.6	11.70	4.2	17.2	3.5			12.00							碎石復旧10cm
2087	No.2087-3 ~ No.2087-4	6.50	0.60	5.90	1	2.084	2.157	2.121	0.05	0.35	0.95	12.8	5.90	2.1	9.9	1.8			6.50							碎石復旧10cm
2087	No.2087-4 ~ No.2087-5	10.00	0.70	9.30	1	2.177	2.277	2.227	0.05	0.35	0.95	20.7	9.30	3.3	16.3	2.6			10.00							碎石復旧10cm
2087	No.2087-5 ~ No.2087-6	13.95	0.23	13.72		2.287	2.302	2.295			0.95	30.4	13.72	4.9	24.9	2.7			13.95							未舗装
2087	No.2087-6 ~ No.2087-8	1.00	0.45	0.55	1	2.287	2.302	2.295	0.05	0.35	0.95	2.1	0.55	0.2	1.4	0.5			1.00							
2087	No.2087-8 ~ No.2087-2-1	14.85	0.90	13.95	2	2.322	2.386	2.354	0.05	0.35	0.95	32.5	13.95	5.0	21.7	8.4			14.85							
小計		70.80		67.02	6							143.5	67.0	24.0	108.3	23.1		12.50	58.30							

管 布 設 工		
路 線 延 長	70.80	m
管 渠 延 長	67.02	m
可 と う 継 手	6	個
本 管 用 曲 管		個
本 管 用 曲 管		個
本 管 用 曲 管		個
本 管 用 曲 管		個

管 路 土 工			
掘 削	BH0.28m3	採用	
		143.5	144 m3
発 生 土 埋 戻 し	BH0.28m3		108 m3
発 生 土 処 分	BH0.28m3		23.1 m3

管 基 礎 工			
(再生砂)	W=0.95	採用	
砂 基 礎 (m)	BH0.28m3	67.0	67.0 m
(再生砂)	W=0.95	採用	
砂 基 礎 (m 3)	BH0.28m3	24.0	24.0 m3

管路土留工		
素堀 H≤1.5	採用	m
L=2.00m 1.5<H≤2.0	12.50	12.5 m
L=2.50m 2.0<H≤2.5	58.30	58.3 m
L=3.00m 2.5<H≤3.0		m
L=3.50m 3.0<H≤3.5		m
L=4.00m 3.5<H≤4.0		m
L=4.50m 4.0<H≤4.5		m
L=5.00m 4.5<H≤5.0		m



1号マンホール計算書

[illegible]

Aタイプ

1号マンホール底部工標準計算書

No.2087-1,2087-4,2087-6



略 図

計 算 式

計

積算数量

単位

1号人孔底部工
(内径 200mm)基礎碎石
(RC-40)

ロス率

$$1.10 \times 1.10 \times 0.20 \times 1.2$$

=

0.29

0.3

m3

インバート
コンクリート

$$0.90^2 \times \pi / 4 \times 0.27 = 0.172$$

$$0.172 - (0.20^2 \times \pi / 4) / 2 \times 0.90$$

=

0.16

0.2

m3

モルタル上塗り工

$$0.90^2 \times \pi / 4 = 0.636$$

$$0.636 - 0.20 \times 0.90 = 0.456$$

$$0.456 + (0.20 \times \pi) / 2 \times 0.90$$

=

0.74

0.7

m2

Bタイプ

1号マンホール底部工標準計算書

No.2083-2-1


略 図

計 算 式

計

積算数量

単位

1号人孔底部工
(内径 250mm)基礎碎石
(RC-40)

ロス率

$$1.10 \times 1.10 \times 0.20 \times 1.2$$

=

0.29

0.3

m3

インバート
コンクリート

$$0.90^2 \times \pi / 4 \times 0.27 = 0.172$$

$$0.172 - (0.25^2 \times \pi / 4) / 2 \times 0.90$$

$$- (0.20^2 \times \pi / 4) / 2 \times 0.325$$

=

0.14

0.1

m3

モルタル上塗り工

$$0.90^2 \times \pi / 4 = 0.636$$

$$0.636 - 0.25 \times 0.90 - 0.20 \times 0.325$$

$$+ (0.25 \times \pi) / 2 \times 0.9 + (0.2 \times \pi) / 2 \times 0.325$$

=

0.80

0.8

m2

小型マンホール(塩化ビニル製)計算書

マン ホー ル 番 号	人 孔 深 m	流出管		流入管					インバート部																立上り部				内蓋	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		内径 mm 管底高 m	管種	内径 mm	管種	管底高 m	落差 mm		起 点			中 間 点			屈 曲 点							φ 300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									T-14 150 (mm)	T-25 150 (mm)	φ 150 230 (mm)	φ 200 255 (mm)	φ 250 310 (mm)	φ 150 230 (mm)	φ 200 255 (mm)	φ 250 310 (mm)	φ 150 230 (mm)	φ 200 255 (mm)	φ 250 310 (mm)	900 (mm)	1200 (mm)		1500 (mm)	2000 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									組	組	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個		個	個	個																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2087路線 No.2087-2		200	VU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


小型マンホール(レジン製)計算書(NRMC30)

マンホール番号	人孔深 m	流出管		流入管				調整高 mm	鉄蓋		底版 70 (mm)	管取付壁				直 壁										上部壁 200 (mm)	アダプタセット				調整 リング 50 (mm)	調整 金具 組	備 考
		内径 mm 管底高 m	管種	内径 mm	管種	管底高 m	落差 mm		T-14 130 (mm)	T-25 130 (mm)		接続管1方向		接続管2方向		高所流入管		100 (mm)	150 (mm)	300 (mm)	400 (mm)	500 (mm)	600 (mm)	900 (mm)	φ150 IN (mm)		φ150 OUT (mm)	φ200 IN (mm)	φ200 OUT (mm)				
												φ150 370 (mm)	φ200 370 (mm)	φ150 370 (mm)	φ200 390 (mm)	φ150 300 (mm)	φ200 350 (mm)																

2087路線		200	VU																								
No.2087-5	2.11	95.441		200	VU	95.451	10	30	1	1		1									1		1		1	1	

レジマンホール設置工 深さ							小計																			
～1.00m	0箇所		2.51～3.00m	0箇所				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
1.01～1.50m	0箇所		3.01～3.50m	0箇所																						
1.51～2.00m	0箇所		3.51～4.00m	0箇所																						
2.01～2.50m	1箇所						1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1

小口径マンホール底部工標準計算書

略 図	計 算 式	数 量
		
	再生碎石基礎(t=200mm) 0.56 × 0.56 =	0.31 m2

取 付 管 調 書

路線番号	人 孔 No	占用距離		取付箇所数		人孔直接 接続個数	本管 掘削幅	本管 土被	加重 土被	加重占用距離		仮復旧延長	
		左側	右側	左側	右側					左側	右側	左側	右側
		L1	L2	n1	n2		W			L1 × n1	L2 × n2	L3 = (L1-W/2) × n1	L4 = (L2-W/2) × n2
新設 2087	No.2087-1 ~ No.2087-2	2.00	2.00	1	1		0.95	1.63	3.26	2.00	2.00	1.53	1.53
新設 2087	No.2087-2 ~ No.2087-3	2.00	2.00	1	1		0.95	1.72	3.44	2.00	2.00	1.53	1.53
新設 2087	No.2087-3 ~ No.2087-4		2.00		1		0.95	1.79	1.79		2.00		1.53
新設 2087	No.2087-4 ~ No.2087-5	2.00		1			0.95	1.91	1.91	2.00		1.53	
合 計				6					10.40	12.00		9.18	
平 均									1.73	2.00		1.53	

[illegible]

取 付 管 材 料 (参 考)

取付管延長 (m/箇所)	2.00 + 0.5 + 1.73 - 1.00	3.23 m/箇所
取付管延長 (m)	3.23 × 6 箇所	19.4 m
90° 自在支管 φ200×150	1 × 6 箇所- 0 箇所(人孔直接接続分)	6 箇所
60° 自在曲管 φ150	1 × 6 箇所- 0 箇所(人孔直接接続分)	6 箇所
カラー φ150	1 × 6 箇所- 0 箇所(人孔直接接続分)	6 箇所
受口プラグ(ゴム輪付き)	1 × 6 箇所	6 箇所
フレンエント直管(m/箇所)	3.23 - (0.05 + 0.30)	2.88 m
フレンエント直管(m)	2.88 m × 6 箇所	17.3 m

付 帯 工 集 計 表

工 種	種 別	仮復旧	本復旧	取 付 管	計
舗装版切断	t≤15cm	113.7	26.8	18.4	158.9 m
舗装切断濁水処分	t=5cm	0.15	0.03	0.02	0.20 m3
舗装版破碎	t≤15cm	54.0	51.0	6.9	111.9 m2
殻運搬	BH=0.28m3 L=3.3km DIDあり	2.7	2.2	0.3	5.2 m3
As殻処分		6.35	5.17	0.71	12.2 t
下層路盤(車道)	再生切込碎石 t=20cm	15.1			15.1 m2
上層路盤(車道)	再生粒調碎石 t=17cm	15.1			15.1 m2
表層(車道)	再生密粒度アスコン t=3cm	15.1			15.1 m2
路盤工(車道)	再生粒調碎石 t=10cm	39.0		6.9	45.9 m2
不陸整正	再生粒調碎石 t=3cm(平均)		51.0		51.0 m2
表層(車道)	再生密粒度アスコン t=5cm		51.0		51.0 m2
溶融式区画線	白、実線15cm		14.0		14.0 m
溶融式区画線	白、実線45cm		1.5		1.5 m
コンクリート切断	t≤15cm	2.0			2.0 m
Co切断濁水処分	t=15cm	0.01			0.01 m3
構造物取壊し	人力、街渠壊し	0.2			0.2 m3
殻運搬	BH=0.28m3 L=3.3km DIDあり	0.2			0.2 m3
Co殻処分		0.47			0.47 t
コンクリート	小型構造物、人力		2.0		2.0 m3

付帯工(仮復旧)

工 種		計 算 式		計
舗装版切断	t≤15cmまで	復旧延長 56.85	両側 × 2	113.7 m
舗装切断濁水処分	t=5cm	113.7	× 0.13 ÷ 100	0.15 m3
舗装版破碎	t≤15cmまで	復旧延長 56.85	掘削幅 × 0.95	54.0 m2
殻運搬	BH=0.28m3 L=3.3km DIDあり	復旧延長 56.85	掘削幅 × 0.95 × 舗装厚 × 0.05	2.7 m3
As殻処分		2.7	1m3当りの重量 × 2.35	6.35 t
下層路盤	再生切込碎石 t=20cm	復旧延長 15.85	掘削幅 × 0.95	15.1 m2
上層路盤	再生粒調碎石 t=17cm	復旧延長 15.85	掘削幅 × 0.95	15.1 m2
表層	再生密粒度アスコン t=3cm	復旧延長 15.85	掘削幅 × 0.95	15.1 m2
路盤工	再生粒調碎石 t=10cm	復旧延長 41.00	掘削幅 × 0.95	39.0 m2

付帯工(仮復旧)

工 種		計 算 式	計
街渠撤去		街渠延長 2.00	2.0 m
コンクリート切断	t≤15cmまで	街渠延長 片側 2.00 × 1	2.0 m
Co切断濁水処分	t=15cm	2.0 × 0.35 ÷ 100	0.01 m3
構造物取壊し	人力、街渠壊し	幅 厚さ 0.50 × (0.18 + 0.15) ÷ 2 × 長さ 2.00	0.2 m3
殻運搬	BH=0.28m3 L=3.3km DIDあり	0.2	0.2 m3
Co殻処分		1m3当りの重量 0.2 × 2.35	0.47 t


[illegible]

付帯工(本復旧)

工 種		計 算 式	計
舗装版切断	t≤15cmまで	図面より 2.95 + 18.10 + 5.70	26.8 m
舗装切断濁水処分	t=5cm	26.8 × 0.13 ÷ 100	0.03 m3
舗装版破碎	t≤15cmまで	図面より 51.0	51.0 m2
殻運搬	BH=0.28m3 4tDT	仮復旧 (51.0 - 15.1) × 0.05 + 15.1 × 0.03	2.2 m3
As殻処分		1m3当りの重量 2.2 × 2.35	5.17 t
不陸整正	再生粒度調整碎石 t=3cm(平均)	51.0	51.0 m2
表層	再生密粒度アスコン t=5cm、PK-3	51.0	51.0 m2
街渠復旧		2.00	2.0 m
コンクリート	小型構造物、人力	0.20	0.2 m3
溶融式区画線	白、実線15cm	図面より 14.00	14.0 m
溶融式区画線	白、実線45cm	図面より 1.50	1.5 m


付 帯 工 図

飯 能 市 大 字 双 柳



試掘工

[illegible]



平 面 図

飯 能 市 大 字 双 柳

