

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				双柳南部地区 区6-39号線ほか道路整備工事																							
工 事 場 所				双柳南部土地区画整理事業地内																							
路 河 川 名 称				区6-38号線、区6-39号線、区4-40号線																							
事 業 名				双柳南部土地区画整理事業																							
工 事 大 要				工事延長 L=150m 幅員 W=4～8m 土工一式 舗装工 A=835㎡ 側溝工 L=268m 集水桝工 12箇所																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年07月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削（土砂）		m3			第1号一位代価表
	250				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 発生土処分		式			第2号一位代価表
	1				
_ _ 舗装工		式			
	1				
_ _ _ 舗装工		式			
	1				
_ _ _ _ 不陸整正		m2			第3号一位代価表
	140				
_ _ _ _ 下層路盤		m2			第4号一位代価表
	145				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	上層路盤			m2			第5号一位代価表
				691					
-	-	-	表層			m2			第6号一位代価表
				835					
-	-	-	排水構造物工			式			
				1					
-	-	-	作業土工			式			
				1					
-	-	-	床掘り			式			第7号一位代価表
				1					
-	-	-	埋戻し			式			第8号一位代価表
				1					
-	-	-	側溝工			式			
				1					
-	-	-	L型側溝			m			第9号一位代価表
				189					
-	-	-	スリット側溝			m			第10号一位代価表
				80					
-	-	-	集水枥工			式			
				1					
-	-	-	L型枥			箇所			第11号一位代価表
				8					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	スリット側溝管理桧			箇所			第12号一位代価表
				4					
-	-	-	構造物撤去工			式			
				1					
-	-	-	構造物取壊工			式			
				1					
-	-	-	舗装版切断			m			第13号一位代価表
				12					
-	-	-	舗装版取壊し			m2			第14号一位代価表
				441					
-	-	-	コンクリート構造物取壊し			m3			第15号一位代価表
				3					
-	-	-	運搬処理工			式			
				1					
-	-	-	殻運搬処理（As殻）			m3			第16号一位代価表
				18					
-	-	-	殻運搬処理（濁水）			式			第17号一位代価表
				1					
-	-	-	殻運搬処理（鉄筋Co）			m3			第18号一位代価表
				3					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第19号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					
— — —	準備費					式			
				1					
— — — —	UCR基本料金					式			第9501号一位代価表
				1					
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	土質等試験費					式			第9502号一位代価表
				1					
— — —	共通仮設費(率分)					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂、オフ・ソック ト、無し、無し、5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

発生土処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工P
標準、バックホウ山積0.8m3(平 積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土 含む)、有り、14.0km以下	270				
UCR処分費		m3			
処分場所 青梅地 区(オ)、(カ)、(キ)、(シ)	270				
合 計		式			

第3号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第3号施工P
有り、9mm以上13mm未満、再生粒度調整 碎石 RM-40、全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第4号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2			第6号施工P
3.0m超, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

床掘り

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m ³			第7号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	40				
合 計		式			

第8号一位代価表

埋戻し

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m ³			第8号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	20				
合 計		式			

第9号一位代価表

L型側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m			第9号施工P
据付, 有り, 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600, 全ての費用	100				
コンクリート		m ³			第10号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	4.5				
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	20.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

スリット側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)		m			第12号施工P
据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

L型樹

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹		基			第13号施工P
据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	100				
集水樹250用縁塊		個			
450×600×220	100				
L型用集水樹側塊(異形甲)		個			
450×150	100				
L型用集水樹側塊		個			
450×500	100				
L型用集水樹底塊		個			
550×80	100				
L型用集水樹 ^グ レーチン ^グ		枚			
細目T-14	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第12号一位代価表

スリット側溝管理柵

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	100	基			第13号施工P
スリット側溝管理柵 スリット側溝300用、グレーチング（細目）含む	100	個			
合 計	(1	箇所	当り		)

第13号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第14号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第14号一位代価表

舗装版取壊し

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m2			第15号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第15号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第1号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第16号一位代価表

殻運搬処理 (As殻)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第16号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 3.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As 廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第17号一位代価表

殻運搬処理 (濁水)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.01				
合 計		式			

第18号一位代価表

殻運搬処理（鉄筋Co）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第17号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第19号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

UCR基本料金

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			

合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
14.0km以下

(CB410010)

施工P(機20.370%, 労60.700%, 材18.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		9.95		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		7.87		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.55		K3
運転手(特殊)		38.87		R1
特殊作業員		11.34		R2
普通作業員		8.45		R3
土木一般世話役		2.04		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		11.86		Z1
軽油		7.07		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
9mm以上13mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
120 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 再生粒度調整碎石 RM-40
 120 mm
 1層施工
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工 P (機 19.870%, 労 72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長
0.6m/個)

1 m 当り

(CB222710)

施工P(機 5.360%, 労62.270%, 材32.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4		K1
普通作業員		26.22		R1
土木一般世話役		10.55		R2
運転手(特殊)		6.47		R3
特殊作業員		3.24		R4
鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600		30.12		Z1
軽油		1.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	基礎碎石の有無	有り
J03	L形側溝の種類	250B鉄筋コンクリートL形450×155×600
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB222790)

施工P(機 1.770%, 労21.010%, 材77.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		1.31		K1
普通作業員		5.09		R1
土木一般世話役		4.62		R2
運転手(特殊)		4.43		R3
特殊作業員		1.42		R4
スリット側溝 300×300×2000		76.3		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB222800)

施工P(機12.790%, 労84.510%, 材 2.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		10.32		K1
運転手(特殊)		37.63		R1
普通作業員		16.21		R2
土木一般世話役		9.8		R3
特殊作業員		4.52		R4
軽油		2.18		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
200kgを超え400kg以下
有り
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	3.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	m3		WB824010
第0001号施工P	掘削 土砂，オープンカット，無し，無し，5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，14.0km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	不陸整正 有り，9mm以上13mm未満，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	m2		CB410010
第0004号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 120 mm，1層施工，再生クラッシュ RC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0005号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40，mm，mm，mm，120 mm，1層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超，mm，mm，40 mm，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0007号施工P	床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	m3		CB210030
第0008号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0009号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，250B鉄筋コンクリートL形450×155×600，全ての費用	m		CB222710
第0010号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工P	型枠 一般型枠，均しコンクリート	m2		CB240210
第0012号施工P	管(函)渠型側溝 据付，200mm以上300mm以下，有り，全ての費用	m		CB222790
第0013号施工P	プレキャスト集水桝 据付，200kgを超え400kg以下，有り，全ての費用	基		CB222800
第0014号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0015号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0016号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，有り，3.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0017号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，3.3km以下，全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。