

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				笠縫地区 区6-100号線ほか道路整備工事																							
工 事 場 所				笠縫土地区画整理事業地内																							
路 河 川 名 称				区6-100号線、区6-97号線、区6-99号線																							
事 業 名				土地区画整理事業																							
工 事 大 要				L=156m、W=6m 土工一式、アスファルト舗装工 707㎡ 側溝工 242m、集水桝工 14箇所 雑工一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削（土砂）						m3			第1号一位代価表
				3					
_ _ _ 残土処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 残土処理						式			第2号一位代価表
				1					
_ 舗装						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ アスファルト舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 路盤（不陸整正）						m2			第3号一位代価表
				527					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	路盤 (間詰)			m2			第4号一位代価表
				160					
-	-	-	上層路盤 (車道・路肩部)			m2			第5号一位代価表
				20					
-	-	-	表層 (W>3.0)			m2			第6号一位代価表
				676					
-	-	-	表層 (3.0≧W≧1.4)			m2			第7号一位代価表
				27					
-	-	-	表層 (1.4>W)			m2			第8号一位代価表
				4					
-	-	-	排水構造物工			式			
				1					
-	-	-	作業土工			式			
				1					
-	-	-	床掘り			式			第9号一位代価表
				1					
-	-	-	埋戻し			式			第10号一位代価表
				1					
-	-	-	側溝工			式			
				1					
-	-	-	L型側溝			m			第11号一位代価表
				242					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― 集水桝工		式			
	1				
― ― ― L型桝		箇所			第12号一位代価表
	14				
― 雑工		式			
	1				
― ― 管渠工		式			
	1				
― ― ― 導水管		m			第13号一位代価表
	134				
― ― ― 取付管		箇所			第14号一位代価表
	14				
― ― ― 小型桝		箇所			第15号一位代価表
	3				
― 構造物取壊し工		式			
	1				
― ― 舗装版切断		m			第16号一位代価表
	38				
― ― 舗装版取壊し		m2			第17号一位代価表
	680				
― ― ー コンクリート構造物取壊し		m3			第18号一位代価表
	5				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 運搬処理工					式			
				1				
— — — — 殻運搬処理 (As)					m3			第19号一位代価表
				27				
— — — — 殻運搬処理 (濁水)					式			第20号一位代価表
				1				
— — — — 殻運搬処理 (Co)					m3			第21号一位代価表
				5				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第22号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 準備費					式			
				1				
— — — — UCR基本料金					式			第9501号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質等試験費（残土等処分）					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
— 消費税相当額					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工 P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

残土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工 P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	80				
UCR処分費 (m3)		m3			第1号施工表
青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	80				
積込(ルーズ)		m3			第3号施工 P
土砂, 土量50,000m3未満	20				
合 計		式			

第3号一位代価表

路盤（不陸整正）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第4号施工 P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

路盤（間詰）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第2号施工表
120 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

上層路盤（車道・路肩部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）		m2			第5号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

表層（W>3.0）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2			第6号施工P
3.0m超, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

表層 (3.0≧W≧1.4)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

表層 (1.4>W)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2			第8号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

床掘り

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第9号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	180				
合 計		式			

第10号一位代価表

埋戻し

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第10号施工P
最大埋戻幅1m未満	110				
合 計		式			

第11号一位代価表

L型側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）		m			第11号施工P
据付，有り，250B鉄筋コン リートL形450×155×600，全ての費用	100				
コンクリート		m3			第12号施工P
無筋・鉄筋構造物，人力打 設，18-8-25（高炉），一般養 生，無し，全ての費用	4.5				
型枠		m2			第13号施工P
一般型枠，均しコンクリート	20.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用		基			第14号施工P
	100				
L型樹 縁塊・グレーチング(細目)含む		個			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用		m			第15号施工P
	100				
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用		m3			第16号施工P
	16.86				
土木シート PP厚0.37~0.43mm		m2			
	205				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

取付管

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第4号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第15号一位代価表

小型樹

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第5号施工表
径300mm 起点および中間形式、2m以下、150mmおよび200mm、5箇所未満、時間制約補正なし、夜間補正なし、防護蓋の設置あり	100				
铸铁製防護蓋		組			
T-14、小型マンホール用、ロック付	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第16号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第17号施工P
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

舗装版取壊し

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第18号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第19号一位代価表

殻運搬処理 (As)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第19号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 5.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As 廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

殻運搬処理（濁水）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は熔融含まず〕		m3			
	0.04				
合 計		式			

第21号一位代価表

殻運搬処理 (Co)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用		m3			第20号施工P
	100				
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材〔鉄網入り〕		t			
	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第22号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			

合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005656)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 青梅地 区(オ),(カ),(キ),(シ)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 処分場所

入力名称
青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	15.240	m3			
ランマ運転		日			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
120 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 規格・仕様
J02 施工規模
J03 時間的制約を受ける場合の補正
J04 夜間作業補正
J05 取付管長3m未満の場合の補正
J06 取付管長5m超の場合の補正
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正

入力名称
管径 150mm
5箇所以上
時間制約補正なし
夜間補正なし
取付管長3m未満補正あり
取付管長5m超補正なし
塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径150mm, 200mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ) (小型マンホール工)	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	径300mm 起点および中間形式
J02 人孔深さ (m)	2m以下
J03 本管径	150mmおよび200mm
J04 施工規模	5箇所未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
11.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機43.430%, 労37.880%, 材18.690%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		43.43		K1
運転手(特殊)		37.88		R1
軽油		18.69		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
120 mm
1層施工
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.610%, 労13.990%, 材84.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1
運転手(特殊)		3.3		R2
特殊作業員		3.18		R3
土木一般世話役		1.15		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労42.300%, 材57.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		18.71		R1
普通作業員		13.4		R2
土木一般世話役		4.05		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.54		Z2
ガソリン レギュラー		0.16		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土質
 J03 施工方法
 J04 土留方式の種類
 J04 障害の有無

入力名称
 土砂
 標準
 無し
 無し

(CB210410)

施工P(機 9.570%, 労86.790%, 材 3.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.96		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.61		K2
普通作業員		53.01		R1
特殊作業員		25.36		R2
運転手(特殊)		8.42		R3
軽油		2.8		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長
0.6m/個)

1 m 当り

(CB222710)

施工P(機 5.360%, 労62.270%, 材32.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4		K1
普通作業員		26.22		R1
土木一般世話役		10.55		R2
運転手(特殊)		6.47		R3
特殊作業員		3.24		R4
鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600		30.12		Z1
軽油		1.68		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	作業区分	据付
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	L形側溝の種類	250B鉄筋コンクリートL形450×155×600
	費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB222800)

施工P(機12.790%, 労84.510%, 材 2.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		10.32		K1
運転手(特殊)		37.63		R1
普通作業員		16.21		R2
土木一般世話役		9.8		R3
特殊作業員		4.52		R4
軽油		2.18		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 200kgを超え400kg以下
 有り
 全ての費用

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労12.990%, 材87.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		9.26		R1
土木一般世話役		3.73		R2
暗渠排水管		87.01		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 管種別
 J03 呼び径
 J05 費用の内訳

入力名称
 据付
 直管
 200～400mm
 全ての費用

(CB222780)

施工P(機 7.330%, 労63.760%, 材28.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		7.19		K1
普通作業員		29.78		R1
土木一般世話役		15.4		R2
運転手(特殊)		12.6		R3
特殊作業員		4.74		R4
単粒度碎石 4号30-20mm		25.58		Z1
軽油		3.27		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
単粒度碎石 4号 30-20
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	5.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	UCR処分費 (m3) 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	m3		SS005656
第0002号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 120 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石 (40~0)	m2		SP100600
第0003号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0004号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満 補正あり, 取付管長5m超補正なし, 塩 化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0005号施工表	小型マンホール設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) 径300mm 起点および中間形式, 2m以 下, 150mmおよび200mm, 5箇所未満, 時 間制約補正なし, 夜間補正なし, 防護 蓋の設置あり	箇所		SG800920
第0006号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要	m3		WB824010
第0001号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 11.0km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0004号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整 砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0005号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用	m2		CB410040

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260
第0007号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 40 mm, 再 生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0009号施工P	床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	m3		CB210030
第0010号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0011号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 250B鉄筋コン クリートL形450×155×600, 全ての費用	m		CB222710
第0012号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0013号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0014号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以 下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0015号施工P	暗渠排水管 据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m		CB222770
第0016号施工P	フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用	m3		CB222780

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0017号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0018号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0019号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 5.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0020号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。