

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				開運橋修繕工事																							
工 事 場 所				飯能市大字下名栗地内																							
路 河 川 名 称				市道8-2号線																							
事 業 名				橋りょう維持管理事業																							
工 事 大 要				橋長L=28m 幅員w=4.7m 舗装打換え工 一式、伸縮継手工 一式、橋座排水工 N=2基 水切り工 一式、橋梁用防護柵工 一式、ひび割れ補修工 一式 断面修復工 一式、表面被覆工 A=114m2、橋梁塗装工 A=17m2 区画線工 L=4m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	橋梁保全工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
橋梁保全工事						式			
				1					
舗装工						式			
				1					
舗装打換え工						式			
				1					
舗装版切断 (Co)						m			第1号一位代価表
				9					
舗装版切断 (As)						m			第2号一位代価表
				16					
構造物とりこわし工						m2			第3号一位代価表
				4					
舗装版破碎 (As)						m2			第4号一位代価表
				16					
接着剤塗布工						m2			第5号一位代価表
				4					
接着剤						kg			第6号一位代価表
				5					
コンクリート人力打設						m3			第7号一位代価表
				0.2					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	不陸整正					m2			第8号一位代価表
				16					
— — — —	アスファルト舗装					m2			第9号一位代価表
				16					
— —	橋梁付属物工					式			
				1					
— — —	伸縮継手工					式			
				1					
— — — —	伸縮装置工(伸縮量20)					m			第10号一位代価表
				4					
— — — —	伸縮装置工(伸縮量40)					m			第11号一位代価表
				4					
— — — —	桶型2次止水材 施工費					m			第12号一位代価表
				8					
— — — —	伸縮装置設置 材料費					式			第13号一位代価表
				1					
— — —	橋座排水工					式			
				1					
— — — —	チップング					式			第14号一位代価表
				1					
— — — —	無収縮モルタル工					式			第15号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	接着剤塗布工					m2			第16号一位代価表
				6					
— — — —	接着剤					kg			第17号一位代価表
				7					
— — —	水切り工					式			
				1					
— — — —	橋梁用水切り材 施工費					m			第18号一位代価表
				56					
— — — —	橋梁用水切り材 材料費					m			第19号一位代価表
				56					
— — —	橋梁用防護柵工					式			
				1					
— — — —	嵩上げ高欄 施工費					m			第20号一位代価表
				56					
— — — —	嵩上げ高欄 材料費					式			第21号一位代価表
				1					
— —	橋梁補修工					式			
				1					
— — —	ひび割れ補修工					式			
				1					
— — — —	低圧注入工法					構造物			第22号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 断面修復工						式			
				1					
— — — — 左官工法						構造 物			第23号一位代価表
				1					
— — — 表面被覆工						式			
				1					
— — — — 下地処理工						m2			第24号一位代価表
				114					
— — — — 含浸材塗布工						m2			第25号一位代価表
				114					
— — 現場塗装工						式			
				1					
— — — 橋梁塗装工						式			
				1					
— — — — 素地調整						m2			第26号一位代価表
				17					
— — — — 下塗						m2			第27号一位代価表
				5					
— — — — 下塗(2層)						m2			第28号一位代価表
				17					
— — — — 中塗						m2			第29号一位代価表
				17					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	上塗					m2			第30号一位代価表
				17					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線					m			第31号一位代価表
				4					
— —	構造物撤去工					式			
				1					
— — —	運搬処理工					式			
				1					
— — — —	殻運搬 (Co)					m3			第32号一位代価表
				0.5					
— — — —	殻運搬 (As)					m3			第33号一位代価表
				0.8					
— — — —	殻運搬 (濁水)					式			第34号一位代価表
				1					
— —	仮設工					式			
				1					
— — —	足場工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	足場				式			第35号一位代価表
				1				
— — — —	足場・防護				式			第36号一位代価表
				1				
—	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— —	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— — —	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— — — —	交通誘導警備員 B				人日			第37号一位代価表
—	直接工事費				式			
				1				
— —	共通仮設費計				式			
				1				
— —	共通仮設費(積分)				式			
				1				
— — —	技術管理費				式			
				1				
— — — —	鉄筋探査 下向き				式			第9501号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 共通仮設費（率分）					1	式			
_ 純工事費					1	式			
_ _ 現場管理費					1	式			
_ 工事原価計					1	式			
_ _ 一般管理費等					1	式			
工事価格					1	式			
_ 消費税相当額					1	式			
工事費合計					1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

舗装版切断 (Co)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版切断 (As)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第2号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第3号一位代価表

構造物とりこわし工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり		m2			第3号施工P
3cmを超え6cm以下, 全ての費用	100				
人力積込		m3			第4号施工P
コンクリート塊	5				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

舗装版破碎(As)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第5号施工P
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

接着剤塗布工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接着剤塗布工		m2			第3号特殊施工
施工費のみ	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

接着剤

100.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接着剤		kg			
打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系	100				
合 計		kg			
	(1		当り		

第7号一位代価表

コンクリート人力打設

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-12-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第6号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り，29mm以上34mm未満，再生クラッシュランRC-40，全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

アスファルト舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2			第8号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

伸縮装置工(伸縮量20)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有		m			第1号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

伸縮装置工(伸縮量40)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有		m			第2号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

桶型2次止水材 施工費

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
桶型2次止水材 施工費 伸縮量20mm/40mm用		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

伸縮装置設置 材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地覆止水(製品タイプ) 材料費 伸縮量20/40mm用	4	個			
桶型2次止水材 伸縮量20mm/40mm用	8	m			
合 計		式			

第14号一位代価表

チップング

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
チップング工 (ブラケット背面部)(7m2未満 3.5m2以上)	1	式			第1号特殊施工
合 計		式			

第15号一位代価表

無収縮モルタル工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル工 [極小規模] (支取替工)(0.4m3未満)	1	式			第2号特殊施工
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	338	kg			
合 計		式			

第16号一位代価表

接着剤塗布工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接着剤塗布工 施工費のみ		m2			第3号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

接着剤

100.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系		kg			
	100				
合 計		kg			
	(1		当り		

第18号一位代価表

橋梁用水切り材 施工費

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用水切り材設置工 制約無、接着剤固定式、床版下面		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

橋梁用水切り材 材料費

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用水切り材（接着剤固定式）		m			
20×25×1000mm 接着剤、取付け台含む	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

嵩上げ高欄 施工費

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
嵩上げ高欄取付費		m			
アンカー穴穿孔含む	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

嵩上げ高欄 材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用防護柵		m			
SP種・一本レール・H=200mm	56				
端部処理		ヶ所			
	4				
樹脂カプセル		本			
	120				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		構造物			第3号施工表
25m未満, m, 0.14 kg, 0.13 kg, 5 個	1				
合 計		構造物			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
断面修復工(左官工法)		構造物			第4号施工表
有り, 0.1m3以上, 0.16 m3	1				
合 計		構造物			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下地処理工		m2			
時間的制約無 高所作業車無	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

含浸材塗布工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
含浸材塗布工		m2			
時間的制約無 高所作業車無	100				
表面含浸材		L			
シラン・シロキサン系 浸透性吸水防止剤					
合 計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

素地調整

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第5号施工表
素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケレンA(動力工具、手工具の併用)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

下塗

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第6号施工表
下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラ	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

下塗(2層)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第7号施工表
下塗り, 無し, 無し, 無し, 無溶剤形 変性ポキシ(2層)はけ・ローラー	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

中塗

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第8号施工表
中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤 形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第30号一位代価表

上塗

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第9号施工表
上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤 形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第10号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第9号施工P
現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石 混り土含む), 無し, 27.5km以下	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第10号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土 工), 無し, 28.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第34号一位代価表

殻運搬（濁水）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 25kmまで					
合 計		式			

第35号一位代価表

足場

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工(吊足場)		m2			第11号施工表
132 m2	132				
朝顔		m2			第12号施工表
少数I桁, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	132				
シート張防護工		m2			第13号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	132				
合 計		式			

第36号一位代価表

足場・防護

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場・防護		m2			第11号施工P
シート, 1回, 0.5月以下	87				
合 計		式			

第37号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第14号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

鉄筋探査 下向き

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋探査工		式			第16号特殊施工
下向き(9m2未満)	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 橋梁用伸縮継手装置設置工

1.00 m 当り

(WB811610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用伸縮装置 伸縮量20mm	1.000	m			
伸縮装置工 補修 1車線 普通型	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工種	補修
J02	伸縮装置本体型式	普通型
J03	仕様	1車線相当
J04	夜間作業補正	無
J05	伸縮装置本体材料の計上	有

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 橋梁用伸縮継手装置設置工

1.00 m 当り

(WB811610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用伸縮装置 伸縮量40mm	1.000	m			
伸縮装置工 補修 1車線 普通型	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工種	補修
J02	伸縮装置本体型式	普通型
J03	仕様	1車線相当
J04	夜間作業補正	無
J05	伸縮装置本体材料の計上	有

(WB229110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	0.140	kg			
シーラ材	0.178	kg			
注入器	5.000	個			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	構造物	当り		

J01 条件名称
 1構造物当り補修延べ延長区
 分
 J03 1構造物当り注入材使用
 量(実数)
 J04 1構造物当りシーラ材設計
 量(実数)
 J05 1構造物当低圧注入器具使用
 量(実

入力名称
 25m未満
 0.14 kg
 0.13 kg
 5 個

(WB229210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリマーセメントモルタル	0.189	m3			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	構造物	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理の有無	有り
J02	1構造物当り修復延べ体積区 分	0.1m3以上
J03	1構造物当り修復延べ体 積(実数)	0.16 m3

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 無	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	素地調整
J02	構造物別の補正係数	無し
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区 分	3種ケレンA(動力工具、手工具の併用)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	下塗り
J02 構造物別の補正係数	無し
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラー

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	下塗り
J02 構造物別の補正係数	無し
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 素地調整区分または塗料区分	無溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	中塗り
J02 構造物別の補正係数	無し
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー
J07 色彩	淡彩

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	上塗り
J02	構造物別の補正係数	無し
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区 分	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー
J07	色彩	淡彩

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 足場工(吊足場)

1.00 m2 当り

(WB473520)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
足場材損料		日			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 足場面積(実数入力)

入力名称
132 m2

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 朝顔

1.00 m2 当り

(WB470690)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
朝顔賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 橋梁の種類
J02 作業区分
J04 朝顔の区分

入力名称
少数I桁
設置・撤去・賃料
両側朝顔

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工

1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置・撤去・賃料
J03	朝顔の区分	両側朝顔

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) チッピング工
PJ0010
(ブラケット背面部) (7m2未満 3.5m2以上)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 無収縮モルタル工
PJ0020
[極小規模] (支承取替工) (0.4m3未満)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 接着剤塗布工
PJ0030

施工費のみ

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋探查工
PJ0061

下向き (9m2未満)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

(CB430510)

施工P(機13.360%, 労49.560%, 材37.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		9.09		K1
特殊作業員		16.98		R1
土木一般世話役		9.17		R2
普通作業員		7.58		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		33.48		Z1
ガソリン レギュラー		2.45		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J03 コンクリート舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
コンクリート舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリートはつり

1 m2 当り

(CB224250)

施工P(機 1.470%, 労95.310%, 材 3.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m3/min		1.43		K1
特殊作業員		41.17		R1
普通作業員		31.16		R2
土木一般世話役		20.21		R3
軽油		3.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均はつり厚
J02 費用の内訳

入力名称
3cmを超え6cm以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 人力積込

1 m3 当り

(CB210830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質等区分

入力名称
コンクリート塊

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-12-25(20) 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-12-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生クラッシャーラン RC-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J17 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
現場制約あり
人力
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
27.5km以下

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J09 運搬距離(km)(DID区間無)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
無し
28.5km以下
全ての費用

(CB431740)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
橋りょう特殊工		97.6		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	防護種類	シート
J02	1工事での足場使用回数	1回
J03	足場を架設している総月数	0.5月以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有	m		WB811610
第0002号施工表	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有	m		WB811610
第0003号施工表	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m未満, m, 0.14 kg, 0.13 kg, 5 個	構造物		WB229110
第0004号施工表	断面修復工(左官工法) 有り, 0.1m3以上, 0.16 m3	構造物		WB229210
第0005号施工表	塗替塗装 素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケ ンA(動力工具、手工具の併用)	m2		WB821550
第0006号施工表	塗替塗装 下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変 性エポキシ(1層)はけ・ローラー	m2		WB821550
第0007号施工表	塗替塗装 下塗り, 無し, 無し, 無し, 無溶剤形変 性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2		WB821550
第0008号施工表	塗替塗装 中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤 形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2		WB821550
第0009号施工表	塗替塗装 上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤 形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2		WB821550
第0010号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0011号施工表	足場工(吊足場) 132 m2	m2		WB473520

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	朝顔 少数I桁, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470690
第0013号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730
第0014号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0003号施工P	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2		CB224250
第0004号施工P	人力積込 コンクリート塊	m3		CB210830
第0005号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0006号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0007号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	土砂等運搬 現場制約あり，人力，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，27.5km以下	m3		CB210110
第0010号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，無し，28.5km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0011号施工P	足場・防護 シート，1回，0.5月以下	m2		CB431740

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。