

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				名栗川橋修繕工事																							
工 事 場 所				飯能市大字下名栗地内																							
路 河 川 名 称				市道8-10号線																							
事 業 名				橋りょう維持管理事業																							
工 事 大 要																											
橋長 L=32.5m 幅員 W=4.4m ひび割れ補修工 1構造物 断面修復工 1構造物 表面被覆工 264m2 表面清掃工 36m2 目地補修工 9m 舗装工 123m2 橋面排水工 65m 構造物撤去工 一式 仮設工 一式																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	橋梁保全工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕		式			
	1				
_ 橋梁保全工事		式			
	1				
_ _ 橋梁補修工		式			
	1				
_ _ _ ひび割れ補修工		式			
	1				
_ _ _ _ 低圧注入工法		構造物			第1号一位代価表
	1				
_ _ _ 断面修復工		式			
	1				
_ _ _ _ 左官工法		構造物			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ 表面被覆工		式			
	1				
_ _ _ _ 下地処理		m2			第3号一位代価表
	264				
_ _ _ _ 含浸材塗布		m2			第4号一位代価表
	264				
_ _ _ 表面清掃工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	表面清掃					m2			第5号一位代価表
				36					
— — —	目地補修工					式			
				1					
— — —	目地注入					m			第6号一位代価表
				9					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	橋面防水工					式			
				1					
— — —	橋面防水					m2			第7号一位代価表
				106					
— — —	舗装打換え工					式			
				1					
— — —	舗装版切断					m			第8号一位代価表
				45					
— — —	舗装版破碎					m2			第9号一位代価表
				145					
— — —	表層（橋面）					m2			第10号一位代価表
				106					
— — —	表層（背面）					m2			第11号一位代価表
				17					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	無収縮モルタル				m3			第12号一位代価表
				0.2				
— — —	橋面排水				式			
				1				
— — — —	とりこわし				m3			第13号一位代価表
				0.1				
— — — —	側溝清掃工				m			第14号一位代価表
				65				
— — — —	残土処理				m3			第15号一位代価表
				1				
— — — —	無収縮モルタル				m3			第16号一位代価表
				2				
— — — —	ステンレスプレート				式			第17号一位代価表
				1				
— — — —	下地処理				橋			第18号一位代価表
				1				
— — — —	プライマー塗布				橋			第19号一位代価表
				1				
— — — —	下塗り（パテ塗布）				橋			第20号一位代価表
				1				
— — — —	中塗り				橋			第21号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 上塗り					橋			第22号一位代価表
				1				
— _ 構造物撤去工					式			
				1				
— _ _ 運搬処理工					式			
				1				
— _ _ _ 殻運搬処分 (Co)					m3			第23号一位代価表
				0.3				
— _ _ _ 殻運搬処分 (As)					m3			第24号一位代価表
				9				
— _ _ _ 切断濁水処分					式			第25号一位代価表
				1				
— _ 仮設工					式			
				1				
— _ _ 足場工					式			
				1				
— _ _ _ 吊足場					m2			第26号一位代価表
				235				
— _ _ _ 地覆補修足場					m2			第27号一位代価表
				90				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	【交通誘導警備員】				式			
				1				
_ _ _	【交通誘導警備員】				式			
				1				
_ _ _ _	交通誘導警備員B				人日			第28号一位代価表
_	直接工事費				式			
				1				
_ _	共通仮設費計				式			
				1				
_ _ _	共通仮設費（率分）				式			
				1				
_	純工事費				式			
				1				
_ _	現場管理費				式			
				1				
_	工事原価計				式			
				1				
_ _	一般管理費等				式			
				1				
工事価格					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

低圧注入工法

1.000 構造物 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上, 81.07 m, 9.3 kg, 14.2 kg, 325 個		構造物			第1号施工表
	1				
合 計		構造物			

第2号一位代価表

左官工法

1.000 構造物 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
断面修復工(左官工法) 有り, 0.1m3以上, 1.873 m3		構造物			第2号施工表
	1				
合 計		構造物			

第3号一位代価表

下地処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下地処理 固定足場、時間的制約無		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

含浸材塗布

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
含浸材塗布 固定足場、時間的制約無		m2			
	100				
表面含浸材 シラン・シロキサン系、浸透性吸水防 止剤		L			
合 計		m2			
	(1		当り		)

第5号一位代価表

表面清掃

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易清掃 固定足場、時間的制約無		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第6号一位代価表

目地注入

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地注入		m			第3号施工表
	100				地覆目地工(門 型ラーメン橋)歩 掛準用
合 計		m			
	(1		当り		)

第7号一位代価表

橋面防水

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜系防水		m2			第4号施工表
補修, 有, 67.39 m/100m2, 有, 66.64 m/100m2, 無	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

表層（橋面）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

表層（背面）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第4号施工P
無し, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

無収縮モルタル

0.200 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル工		m3			第1号特殊施工
	0.2				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		kg			
	375				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

とりこわし

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
とりこわし		m3			第6号施工P
全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

側溝清掃工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃(人力清掃工)		m			第7号施工P
無蓋	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

残土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第8号施工P
現場制約あり，人力，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，27.5km以下	100				
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル工		m3			第1号特殊施工
	1.8				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg		kg			
	3,375				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第17号一位代価表

ステンレスプレート

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔			第9号施工P
	16				
熱間圧延鋼板 SUS304, No. 1, 6.0×1000×2000		kg			
	15				
皿ボルト M16×70、SUS304		本			
	8				
皿ボルト M16×90、SUS304		本			
	8				
ステンレス座金 SUS304, M16		枚			
	16				
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) ます設置工		箇所			第5号施工表
	4				
合 計		式			

第18号一位代価表

下地処理

1.000 橋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面被覆工(塗装工法) 下地処理 35.988 m2		橋			第6号施工表
	1				
合 計		橋			

第19号一位代価表

プライマー塗布

1.000 橋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面被覆工(塗装工法)プライマー塗布 35.988 m ² , 3.5988 kg		橋			第7号施工表
	1				
合 計		橋			

第20号一位代価表

下塗り (パテ塗布)

1.000 橋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面被覆工(塗装工法)下塗り(パテ塗布) 35.988 m ² , 10.7964 kg		橋			第8号施工表
	1				
合 計		橋			

第21号一位代価表

中塗り

1.000 橋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面被覆工(塗装工法)中塗り材塗布 35.988 m ² , 9.35688 kg		橋			第9号施工表
	1				
合 計		橋			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布 35.988 m2, 4.31856 kg	1	橋			第10号施工表
合 計		橋			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石 混り土含む), 無し, 27.5km以下	100	m3			第8号施工P
人力積込 コンクリート塊	100	m3			第10号施工P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235	t			
合 計	(1	m3	当り		)

第24号一位代価表

殻運搬処分 (As)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27.5km以下	100	m3			第8号施工P
人力積込 アスファルト塊	100	m3			第11号施工P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合 計	(1	m3	当り		)

第25号一位代価表

切断濁水処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 25kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.058	m3			
合 計		式			

第26号一位代価表

吊足場

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工(吊足場) 235.092 m2		m2			第11号施工表
	100				
朝顔 トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 両側 朝顔		m2			第12号施工表
	100				
シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔		m2			第13号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

地覆補修足場

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場・防護 シート+板張, 2回, 1.0月以下		m2			第12号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

(WB229110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材 エポキシ	9.300	kg			
シール材 エポキシ	19.454	kg			
低圧注入器具 ひび割れ補修工(低圧注入工法)	325.000	個			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	構造物	当り		

条件名称
 J01 1構造物当り補修延べ延長区
 分
 J02 1構造物当り補修延べ延
 長(実数)
 J03 1構造物当り注入材使用
 量(実数)
 J04 1構造物当りシール材設計
 量(実数)
 J05 1構造物当低圧注入器具使用
 量(実

入力名称
 25m以上
 81.07 m
 9.3 kg
 14.2 kg
 325 個

(WB229210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリマーセメントモルタル 左官工法用	2.210	m3			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	構造物	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理の有無	有り
J02	1構造物当り修復延べ体積区 分	0.1m3以上
J03	1構造物当り修復延べ体 積(実数)	1.873 m3

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 地覆目地工(門型ラーメン橋)

10.00 m 当り

(SP101107)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
シール材 エポキシ	6.800	kg			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗膜系防水

100.00 m2 当り

(WB812920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100.000	m2			
タフシャット導水テープ 3×30×15	70.760	m			
成形目地材 5×30、低弾性	69.972	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	補修
J02	床版排水(ドレーン)材の有無	有
J03	床版排水(ドレーン)材数量(実数)	67.39 m/100m2
J04	目地材の有無	有
J05	目地材数量(実数入力)	66.64 m/100m2
J08	夜間作業補正	無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋) ます設置工

1.00 箇所 当り

(SG000850)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

(WB436310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	橋	当り		

J01 条件名称
1橋当りの延べ施工量(実数
入力)

入力名称
35.988 m2

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WB436320)

表面被覆工(塗装工法)プライマー塗
布

1.00 橋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エポキシ樹脂プライマー CC-B	3.599	kg			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	橋	当り		

条件名称
J01 1橋当りの延べ施工量(実数
入力)
J02 1橋当りの材料使用量(実数
入力)

入力名称
35.988 m2
3.5988 kg

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)

表面被覆工(塗装工法)下塗り(パ
テ塗布)

1.00 橋 当り

(WB436330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エポキシ樹脂パテ CC-B	10.796	kg			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	橋	当り		

条件名称
J01 1橋当りの延べ施工量(実数
入力)
J02 1橋当りの材料使用量(実数
入力)

入力名称
35.988 m2
10.7964 kg

(WB436340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 CC-B	9.357	kg			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	橋	当り		

条件名称
J01 1橋当りの延べ施工量(実数
入力)
J02 1橋当りの材料使用量(実数
入力)

入力名称
35.988 m2
9.35688 kg

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布

1.00 橋 当り

(WB436350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B	4.319	kg			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	橋	当り		

条件名称
J01 1橋当りの延べ施工量(実数
入力)
J02 1橋当りの材料使用量(実数
入力)

入力名称
35.988 m2
4.31856 kg

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 足場工(吊足場)

1.00 m2 当り

(WB473520)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
足場材損料		日			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 足場面積(実数入力)

入力名称
235.092 m2

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 朝顔

1.00 m2 当り

(WB470690)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
朝顔賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	橋梁の種類	トラス・アーチ
J02	作業区分	設置・撤去・賃料
J04	朝顔の区分	両側朝顔

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工

1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置・撤去・賃料
J03	朝顔の区分	両側朝顔

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 無収縮モルタル工
PJ0010

0.800 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 1.890%, 労95.790%, 材 2.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.47		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.42		K2
特殊作業員		51.83		R1
普通作業員		43.96		R2
軽油		2.32		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版
J02 障害等の有無	有り
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下
J06 積込作業の有無	有り
J07 費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.420%, 労41.930%, 材57.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1
普通作業員		14.66		R2
土木一般世話役		4.43		R3
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 無し
 全ての費用

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労42.300%, 材57.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		18.71		R1
普通作業員		13.4		R2
土木一般世話役		4.05		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.54		Z2
ガソリン レギュラー		0.16		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) とりこわし

1 m3 当り

(CB431710)

施工P(機 1.750%, 労95.420%, 材 2.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.36		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.39		K2
特殊作業員		42.75		R1
普通作業員		35.87		R2
土木一般世話役		14.03		R3
軽油		2.83		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 側溝清掃(人力清掃工)

1 m 当り

(CB433510)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		74.21		R1
土木一般世話役		25.79		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 側溝蓋規格

入力名称
無蓋

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J17 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
 現場制約あり
 人力
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 無し
 27.5km以下

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1 孔 当り
(CB224410) 施工P(機 2.300%, 労95.320%, 材 2.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		1. 1		K1
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		0. 77		K2
特殊作業員		45. 55		R1
普通作業員		18. 52		R2
土木一般世話役		13. 43		R3
ガソリン レギュラー		1. 94		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称 入力名称
J01 削孔深さ 30mm以上200mm未満
第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 人力積込 1 m3 当り
(CB210830) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称 入力名称
J01 土質等区分 コンクリート塊

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 人力積込

1 m3 当り

(CB210830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質等区分

入力名称
アスファルト塊

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 足場・防護

1 m2 当り

(CB431740)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
橋りょう特殊工		97.34		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 防護種類
J02 1工事での足場使用回数
J03 足場を架設している総月数

入力名称
シート+板張
2回
1.0月以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上, 81.07 m, 9.3 kg, 14.2 kg, 325 個	構造物		WB229110
第0002号施工表	断面修復工(左官工法) 有り, 0.1m3以上, 1.873 m3	構造物		WB229210
第0003号施工表	地覆目地工(門型ラーメン橋)	m		SP101107
第0004号施工表	塗膜系防水 補修, 有, 67.39 m/100m2, 有, 66.64 m/100m2, 無	m2		WB812920
第0005号施工表	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)ます設置工	箇所		SG000850
第0006号施工表	表面被覆工(塗装工法)下地処理 35.988 m2	橋		WB436310
第0007号施工表	表面被覆工(塗装工法)プライマー塗布 35.988 m2, 3.5988 kg	橋		WB436320
第0008号施工表	表面被覆工(塗装工法)下塗り(パテ塗布) 35.988 m2, 10.7964 kg	橋		WB436330
第0009号施工表	表面被覆工(塗装工法)中塗り材塗布 35.988 m2, 9.35688 kg	橋		WB436340
第0010号施工表	表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布 35.988 m2, 4.31856 kg	橋		WB436350
第0011号施工表	足場工(吊足場) 235.092 m2	m2		WB473520

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	朝顔 トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470690
第0013号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2		CB410260
第0004号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0005号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0006号施工P	とりこわし 全ての費用	m3		CB431710
第0007号施工P	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m		CB433510
第0008号施工P	土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27. 5km以下	m3		CB210110
第0009号施工P	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔		CB224410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	人力積込 コンクリート塊	m3		CB210830
第0011号施工P	人力積込 アスファルト塊	m3		CB210830
第0012号施工P	足場・防護 シート+板張, 2回, 1.0月以下	m2		CB431740

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。