

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				阿須小久保線道路整備工事（双南交差点）																							
工 事 場 所				飯能市大字双柳地内																							
路 河 川 名 称				阿須小久保線、久下六道線																							
事 業 名																											
工 事 大 要				施工延長 L=43.5m 幅員 W=18.0m 土工 一式 構造物撤去工 一式 地盤改良 一式 車道舗装工 431m² 排水構造物工 L=82m 区画線工 一式 仮設工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	490				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 埋戻し		式			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 残土処理		式			第3号一位代価表
	1				
_ _ 構造物撤去工		式			
	1				
_ _ _ 構造物取壊し工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装版切断 (t=15cm以下)			m			第4号一位代価表
				82					
-	-	-	舗装版取壊し (t=15cm以下)			m2			第5号一位代価表
				490					
-	-	-	構造物取壊し (有筋Co)			m3			第6号一位代価表
				6					
-	-	-	運搬処理工			式			
				1					
-	-	-	殻運搬処理 (濁水)			式			第7号一位代価表
				1					
-	-	-	殻運搬処理 (As)			m3			第8号一位代価表
				25					
-	-	-	殻運搬処理 (有筋Co)			m3			第9号一位代価表
				6					
-	-	-	舗装			式			
				1					
-	-	-	地盤改良工			式			
				1					
-	-	-	置換工			式			
				1					
-	-	-	置換			m3			第10号一位代価表
				270					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 舗装工						式			
				1					
— — — アスファルト舗装工						式			
				1					
— — — — 下層路盤 (t=190)						m2			第11号一位代価表
				431					
— — — — 上層路盤 (t=180)						m2			第12号一位代価表
				431					
— — — — 基層 (t=50)						m2			第13号一位代価表
				431					
— — — — 表層 (t=50)						m2			第14号一位代価表 夜間
				431					
— — 排水構造物工						式			
				1					
— — — 側溝工						式			
				1					
— — — — 街渠側溝						m			第15号一位代価表
				54					
— — — — 横断暗渠 (□400×400)						m			第16号一位代価表
				28					
— — — 集水枥工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	街渠管理柵					基			第17号一位代価表
				3					
— — — —	取付管（φ200）					箇所			第18号一位代価表
				2					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線（実線15白）					m			第19号一位代価表
				79					
— — — —	溶融式区画線（ゼブラ45白）					m			第20号一位代価表
				28					
— —	仮設工					式			
				1					
— — —	防止柵工					式			
				1					
— — — —	仮設進入防止柵					式			第21号一位代価表
				1					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					式			第22号一位代価表
				1				
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 準備費					式			
				1				
_ _ _ _ UCR処分費					式			第9502号一位代価表
				1				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質等試験費(残土等処分)					式			第9501号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
—	—	現場管理費				式			
				1					
—	工事原価計					式			
			1						
—	—	一般管理費等				式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

埋戻し

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	10				
合 計		式			

第3号一位代価表

残土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下	470				
UCR処分費 (m3)		m3			第1号施工表
青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	470				
合 計		式			

第4号一位代価表

舗装版切断 (t=15cm以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第4号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

舗装版取壊し (t=15cm以下)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第5号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

構造物取壊し (有筋Co)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第2号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

殻運搬処理（濁水）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	0.11				
合 計		式			

第8号一位代価表

殻運搬処理（As）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械 (対策不要 厚15cm超) 又は必要, 有り, 5.5km以 下, 全ての費用		m3			第6号施工P 昼間
	100				
処分費 (t) 飯能県土整備事務所管内, As廃材		t			第3号施工表
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

殻運搬処理（有筋Co）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用		m3			第7号施工P
	100				昼間
処分費 (t) 飯能県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]		t			第4号施工表
	250				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第10号一位代価表

置換

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し		m3			第8号施工P
	100				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	133				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第11号一位代価表

下層路盤 (t=190)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 190 mm, 1層施工, 再生クラッシャーランRC-40, 全ての費用		m2			第9号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第12号一位代価表

上層路盤 (t=180)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第10号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 180 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

基層 (t=50)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第11号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), フライコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

表層 (t=50)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			昼間
	(1		当り		

第15号一位代価表

街渠側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 無し, 全ての費用		m			第13号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

横断暗渠 (□400×400)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型ボックスカルバート工 400×400・T-25, 300以上400以下, 基礎砕石なし, 標準		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

街渠管理柵

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用		基			第14号施工P
	100				
街渠側溝用集水柵 300×300×1000 T-25 並目ボルト固定		基			
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第18号一位代価表

取付管（φ200）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第7号施工表
管径 200mm、5箇所未満、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第19号一位代価表

熔融式区画線（実線15白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第8号施工表
無し、熔融式手動、無し、実線15cm、無し、1.5mm、無し、有り、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

熔融式区画線（ゼブラ45白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第9号施工表
無し、熔融式手動、無し、ゼブラ45cm、無し、1.5mm、無し、有り、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第15号施工P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	9.8				
現場発生品及び支給品運搬		t			第16号施工P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t，有り，1.5km以下	9.8				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第10号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			

合 計		式			

第9502号一位代価表

UCR処分費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005656)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 青梅地 区(オ),(カ),(キ),(シ)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 処分場所

入力名称
青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 低騒音・低振動対策

入力名称
鉄筋構造物
機械施工
無し
無し
必要

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 区分
J02 適用区分

入力名称
飯能県土整備事務所管内
As廃材

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 区分
J02 適用区分

入力名称
飯能県土整備事務所管内
Co廃材[有筋]

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型ボックスカルバート工

10.00 m 当り

(SP100200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート T-25 400×400×2000	5.000	個			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 小型ボックスカルバート
(1本=2m)
J02 内径又は内空幅 (mm)
J03 基礎砕石
J04 バックホウ供用日当り運転
時間

入力名称
400×400・T-25
300以上400以下
基礎砕石なし
標準

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m³ 2.9t吊

1.00 hr 当り

(K0202062)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	普通
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない
J07 基礎価格補正	しない
J08 輸送補正	しない

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

取付管布設及び支管取付工市場単価

1.00 箇所 当り

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 200mm
J02 施工規模	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工 P (機 44.260%, 労 36.730%, 材 19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工 P (機 9.480%, 労 86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3

軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
14.0km以下

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1 昼間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	5.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 昼間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB210520)

施工P(機18.460%, 労65.590%, 材15.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		9.86		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		8.6		K2
運転手(特殊)		45.48		R1
普通作業員		20.11		R2
軽油		15.95		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
190 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機12.070%, 労40.360%, 材47.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.83		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.24		K3
運転手(特殊)		18.87		R1
特殊作業員		6.26		R2
普通作業員		6.11		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		43.39		Z1
軽油		3.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
180 mm
2層施工
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1 昼間
運転手(特殊)		2.04		R2 昼間
特殊作業員		1.98		R3 昼間
土木一般世話役		0.7		R4 昼間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 管(函)渠型側溝

1 m 当り

(CB222790)

施工P(機 1.530%, 労18.150%, 材80.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.37		K1
普通作業員		5.31		R1
土木一般世話役		4.81		R2
運転手(特殊)		4.61		R3
特殊作業員		1.48		R4
街渠側溝 300×300、T-25		79.53		Z1
軽油		0.71		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
作業区分
J02 内径又は内空幅(mm)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
200mm以上300mm以下
無し
全ての費用

(CB222800)

施工P(機12.800%, 労84.500%, 材 2.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		12.08		K1
運転手(特殊)		44.01		R1
普通作業員		18.96		R2
土木一般世話役		11.46		R3
特殊作業員		5.29		R4
軽油		2.55		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
200kgを超え400kg以下
無し
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 17.010%, 労 79.120%, 材 3.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.01		K1
運転手(特殊)		40.11		R1
特殊作業員		38.63		R2
軽油		3.87		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t

(CB010410)

施工P(機17.080%, 労79.030%, 材 3.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.08		K1
運転手(特殊)		40.25		R1
特殊作業員		38.78		R2
軽油		3.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t
有り
1.5km以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	UCR処分費 (m3) 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	m3		SS005656
第0002号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0003号施工表	処分費 (t) 飯能県土整備事務所管内, As廃材	t		SS003535
第0004号施工表	処分費 (t) 飯能県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	t		SS003535
第0005号施工表	小型ボックスカルバート工 400×400・T-25, 300以上400以下, 基礎 砕石なし, 標準	m		SP100200
第0006号施工表	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替 制を適用しない, しない, しない	hr		K0202062
第0007号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm, 5箇所未満, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満 補正あり, 取付管長5m超補正なし, 塩 化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0008号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0005号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 5.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0008号施工P	路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3		CB210520
第0009号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 190 mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0010号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-40, mm, mm, mm, 180 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0011号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²		CB410260
第0013号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 無し, 全ての費用	m		CB222790
第0014号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用	基		CB222800
第0015号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	t		CB010420
第0016号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 有り, 1.5km以下	t		CB010410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。