

数量計算書

工 種 / 種 別 / 細 別			3工区 地区外	4工区 地区内	合 計						備 考
					1工区	2工区	3工区	4工区	合計	単位	
道路土工	掘削工	土砂 掘削（土砂）	57.8	297.5	496.0	1,210.2	57.8	297.5	355.3	m3	
		土砂 埋戻し	0.0	16.7	5.5	22.5	0.0	16.7	16.7	m3	
	残土処理工	土砂 残土処理	57.8	278.9	488.0	1,155.2	57.8	278.9	336.7	m3	掘-（盛+埋）/0.9
構造物撤去工	構造物取壊し工	t=5cm 舗装版切断	0.9	4.3	13.3	32.2	0.9	4.3	5.2	m	
		t=15cm以下 舗装版取壊し	0.0	621.3	513.9	226.8	0.0	621.3	621.3	m2	
		t=5cm 舗装版切削	54.6	476.8	0.0	68.4	54.6	476.8	531.4	m2	
		有筋 Co取壊し	5.0	33.4	0.0	0.0	5.0	33.4	38.4	m3	
		運搬処理工	運搬処理（濁水）	0.001	0.006	0.017	0.042	0.001	0.006	m3	切断*0.130/100
		運搬処理（As）	0.0	38.8	25.7	14.8	0.0	38.8	38.8	m3	77.2×0.15 544.1×0.05
		As殻 運搬処理（切削殻）	2.7	23.8	0.1	0.0	2.7	23.8	26.5	m3	切削*0.05
		運搬処理（有筋Co）	5.0	33.4	0.0	0.0	5.0	33.4	38.4	m3	
舗装工	地盤改良工	RC-40、t=65cm 置換	28.1	0.0	309.7	614.7	28.1	0.0	28.1	m3	
		地区外、RC-40、t=15cm 下層路盤	43.2	0.0	443.7	1,235.3	43.2	0.0	43.2	m2	
	アスファルト舗装工	地区外、RC-40、t=38cm 下層路盤	33.3	0.0	0.0	577.1	33.3	0.0	33.3	m2	
		地区内、RC-40、t=38cm 下層路盤	0.0	284.9	0.0	577.1	0.0	284.9	284.9	m2	
		地区外、RM-40、t=15cm 上層路盤	43.2	0.0	443.7	1,375.9	43.2	0.0	43.2	m2	
		地区外、RM-40、t=30cm 上層路盤	33.3	0.0	0.0	577.1	33.3	0.0	33.3	m2	
		地区内、RM-40、t=30cm 上層路盤	0.0	284.9	0.0	0.0	0.0	284.9	284.9	m2	
		地区外、再密As（20）、t=5cm 基層	43.2	0.0	1,097.3	1,375.9	43.2	0.0	43.2	m2	
		地区外、再密As（20）、t=10cm 基層	33.3	0.0	0.0	577.1	33.3	0.0	33.3	m2	
		地区内、再密As（20）、t=10cm 基層	0.0	284.9	0.0	0.0	0.0	284.9	284.9	m2	
		再密As（20）、t=5cm 表層	130.7	758.0	1,097.3	2,129.6	130.7	758.0	888.7	m2	

数量計算書

工 種 / 種 別 / 細 別			3工区 地区外	4工区 地区内	合 計					備 考	
					1工区	2工区	3工区	4工区	合計		単位
	透水性舗装工	再生砂、t=10cm フィルター層	177.3	347.8	584.6	769.8	177.3	347.8	525.1	m2	
		一般部、RC-40、t=10cm 路盤	177.3	286.4	506.5	736.3	177.3	286.4	463.7	m2	
		乗入部、RC-40、t=20cm 路盤	0.0	61.4	78.1	33.5	0.0	61.4	61.4	m2	
		一般部、透水As、t=4cm 表層	177.3	286.4	506.5	1,087.4	177.3	286.4	463.7	m2	
		乗入部、透水As、t=5cm 表層	0.0	61.4	78.1	83.7	0.0	61.4	61.4	m2	
排水構造物工	側溝工	300×300 街渠側溝	34.3	101.5	35.0	156.6	34.3	101.5	135.8	m	
	集水枿工	街渠管理枿	3	3	1.0	11.0	3.0	3.0	6	基	
縁石工	縁石工	A-1一般部 歩車境ブロック	27.3	82.3	139.6	147.4	27.3	82.3	109.6	m	
		A-2乗入部 歩車境ブロック	0.0	16.2	20.4	8.4	0.0	16.2	16.2	m	
		A-3端末部 歩車境ブロック	4	8	11.0	15.0	4.0	8.0	12	箇所	
		A-4平坦部 歩車境ブロック	7.1	2.0	0.0	9.0	7.1	2.0	9.1	m	
		B-1一般部 歩車境ブロック	6.7	5.5	1.1	45.8	6.7	5.5	12.2	m	
		B-2端末部 歩車境ブロック	1	1	2	4	1	1	2	箇所	
		B-3巻込部 歩車境ブロック	0.6	1.2	14.7	46.6	0.6	1.2	1.8	m	
		一般部 地先ブロック	49.7	80.6	151.5	211.3	49.7	80.6	130.3	m	
		乗入部 地先ブロック	0.0	19.8	25.2	10.8	0.0	19.8	19.8	m	
区画線工	区画線工	実線・15cm 溶解式区画線	60.8	279.0	388.4	716.6	60.8	279.0	339.8	m	
		ゼブラ・45cm 溶解式区画線	61.0	80.5	65.6	72.4	61.0	80.5	141.5	m	
		記号文字 溶解式区画線	32.2	48.3	53.1	53.1	32.2	48.3	80.5	m	
道路付属物工	道路付属物工	道路鋳	7	15	19.0	51.0	7.0	15.0	22	箇所	
	照明工	照明灯移設	0	2	2	0	0	2	2	基	

土 量 計 算 書

測 点	単距離 (m)	追加距離 (m)	土工面積 (m ²)			平均面積 (m ²)			土量 (m ³)			備 考
			掘削	盛土	埋戻	掘削	盛土	埋戻	掘削	盛土	埋戻	
久下六道線												
No. 14			1.8	0.0	0.1							4工区
CS9-6	14.289	14.289	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	25.7	0.0	1.4	4工区
No. 15	5.711	20.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	10.3	0.0	0.6	4工区
CS9-7	10.980	30.980	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	19.8	0.0	1.1	4工区
+15.170	4.190	35.170	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	7.5	0.0	0.4	4工区
No. 16	4.830	40.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	8.7	0.0	0.5	4工区
C1	1.861	41.861	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	3.3	0.0	0.2	4工区
CS9-8	11.226	53.087	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	20.2	0.0	1.1	4工区
No. 17	6.913	60.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	12.4	0.0	0.7	4工区
+4.290	4.290	64.290	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	7.7	0.0	0.4	4工区
CS9-9	6.274	70.564	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	11.3	0.0	0.6	4工区
No. 18	9.436	80.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	17.0	0.0	0.9	4工区
CS9-10	3.789	83.789	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	6.8	0.0	0.4	4工区
No. 19	16.211	100.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	29.2	0.0	1.6	4工区
No. 20	20.000	120.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	36.0	0.0	2.0	4工区
CS9-11	9.438	129.438	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	17.0	0.0	0.9	4工区
No. 21	10.562	140.000	1.8	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	19.0	0.0	1.1	4工区
No. 22	20.000	160.000	1.6	0.0	0.1	1.7	0.0	0.1	34.0	0.0	2.0	4工区
C291	1.418	161.418	1.3	0.0	0.1	1.5	0.0	0.1	2.1	0.0	0.1	4工区
CS9-12	3.020	164.438	1.3	0.0	0.1	1.3	0.0	0.1	3.9	0.0	0.3	4工区
+8.734	4.296	168.734	1.3	0.0	0.1	1.3	0.0	0.1	5.6	0.0	0.4	4工区
除外												
車道	0.830					43.21	0.00		35.9	0.0	0.0	3工区
歩道	0.240					91.32	0.00		21.9	0.0	0.0	3工区
小計									57.8	0.0	0.0	3工区
									297.5	0.0	16.7	4工区
合 計									355.3	0.0	16.7	