

工事名：阿須小久保線道路整備工事（岩北その4） 阿須小久保線／岩沢北部土地地区画整理事業地内 積 算 数 量 一 覧 表										
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削（土砂）		m3	10	464.8	460		
		路床盛土工	盛土		m3	1	1.4	1		
		作業土工	埋戻し		m3	1	5.2	5		
		残土処理工	残土処理		m3	10	457.5	460		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	1	13.3	13		
			舗装版取壊し	t=5cm	m2	1	513.9	514		
			Co取壊し	無筋	m3	1	3.3	3		
		運搬処理工	運搬処理（As）		m3	1	25.7	26		
			運搬処理（Co）		m3	1	3.3	3		
			運搬処理（濁水）		m3	1	0.017	0.02		
舗装	舗装工	地盤改良工	置換	t=65cm	m3	10	309.7	310		
		アスファルト舗装工	下層路盤	t=15cm	m2	1	443.7	444		
			上層路盤	t=15cm	m2	1	443.7	444		
			基層	t=5cm	m2	10	1097.3	1100		
			表層	t=5cm	m2	10	1097.3	1100		
		透水性舗装工	フィルター層	t=10cm	m2	1	584.6	585		
			路盤	一般部t=10cm	m2	1	506.5	506		
			路盤	乗入部t=20cm	m2	1	78.1	78		
			表層	一般部t=4cm	m2	1	506.5	506		
			表層	乗入部t=5cm	m2	1	78.1	78		
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝		m	1	35.0	35		
		集水樹工	街渠管理樹		基	1	1.0	1		
緑石工	緑石工	歩車境ブロック	A-1一般部		m	1	139.6	140		
		歩車境ブロック	A-2乗入部		m	1	20.4	20		
		歩車境ブロック	A-3端末部		箇所	1	11.0	11		
		歩車境ブロック	B-1一般部		m	1	1.1	1		
		歩車境ブロック	B-2端末部		箇所	1	2.0	2		
		歩車境ブロック	B-3巻込部		m	1	14.7	15		
		地先ブロック	一般部		m	1	151.5	152		
		地先ブロック	乗入部		m	1	25.2	25		

[illegible]

数量計算書

工 種 / 種 別 / 細 別			1工区 L-1	1工区 R-1	合 計 1工区 単位	備 考
道路土工	掘削工	掘削（土砂）	464.8		464.8 m3	
	路床盛土工	盛土	1.4		1.4 m3	
	作業土工	埋戻し	5.2		5.2 m3	
	残土処理工	残土処理	457.5		457.5 m3	掘-（盛+埋）/0.9
構造物撤去工	構造物取壊し工	t=5cm 舗装版切断	13.3		13.3 m	
		t=5cm 舗装版取壊し	513.9		513.9 m2	
		無筋 Co取壊し	3.3		3.3 m3	
	運搬処理工	運搬処理（As）	25.7		25.7 m3	取壊*0.05
		運搬処理（Co）	3.3		3.3 m3	
		運搬処理（濁水）	0.017		0.017 m3	切断*0.130/100
舗装工	地盤改良工	t=65cm 置換	309.71		309.7 m3	
	アスファルト舗装工	t=15cm 下層路盤	443.74		443.7 m2	
		t=15cm 上層路盤	443.74		443.7 m2	
		t=5cm 基層	1,097.26		1,097.3 m2	
		t=5cm 表層	1,097.26		1,097.3 m2	
	透水性舗装工	t=10cm フィルター層	331.77	252.83	584.6 m2	
		一般部t=10cm 路盤	292.71	213.77	506.5 m2	
		乗入部t=20cm 路盤	39.06	39.06	78.1 m2	
		一般部t=4cm 表層	292.71	213.77	506.5 m2	
		乗入部t=5cm 表層	39.06	39.06	78.1 m2	

数量計算書

工 種 / 種 別 / 細 別			1工区 L-1	1工区 R-1	合 計 1工区 単位	備 考
排水構造物工	側溝工	街渠側溝	21.79	13.25	35.0 m	
	集水枿工	街渠管理枿	1	0	1.0 基	
縁石工	縁石工	A-1一般部 歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	72.65	66.93	139.6 m	
		A-2乗入部 歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	10.20	10.20	20.4 m	
		A-3端末部 歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	6	5	11.0 箇所	
		B-1一般部 歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	1.06	0.00	1.1 m	
		B-2端末部 歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	2	0	2.0 箇所	
		B-3巻込部 歩車境ﾌﾞﾛｯｸ	10.18	4.49	14.7 m	
		一般部 地先ﾌﾞﾛｯｸ	82.11	69.42	151.5 m	
		乗入部 地先ﾌﾞﾛｯｸ	12.60	12.60	25.2 m	
区画線工	区画線工	実線・15cm 溶解式区画線	287.67	85.89	373.6 m	
		破線・30cm 溶解式区画線	2.50	10.00	12.5 m	
		破線・45cm 溶解式区画線	1.50	4.50	6.0 m	
		セﾌﾞﾗ・45cm 溶解式区画線	97.69	0.00	97.7 m	
		記号文字 溶解式区画線	0.00	53.10	53.1 m	
道路付属物工	道路付属物工	道路鋳	10	9	19.0 箇所	
	照明工	照明柱基礎	2		2.0 基	
		照明柱	2		2.0 基	

土 量 計 算 書

測 点	単距離 (m)	追加距離 (m)	土工面積 (m ²)			平均面積 (m ²)			土量 (m ³)			備 考
			掘削	盛土	埋戻	掘削	盛土	埋戻	掘削	盛土	埋戻	
阿須小久保線 C1		0.000				-	-	-	-	-	-	1工区
CS-1	10.400	10.400	7.3	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	1工区
No. 1	9.600	20.000	15.6	0.0	0.1	11.5	0.0	0.1	110.4	0.0	1.0	1工区
CS1-2	7.650	27.650	13.3	0.0	0.2	14.5	0.0	0.2	110.9	0.0	1.5	1工区
No. 2	12.350	40.000	9.7	0.1	0.2	11.5	0.1	0.2	142.0	1.2	2.5	1工区
CS1-3	1.927	41.927	9.6	0.0	0.0	9.7	0.1	0.1	18.7	0.2	0.2	1工区
↓上層路盤施工済 +4.720	2.793	44.720	0.4	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	1工区
No. 3	15.280	60.000	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	1工区
No. 4	20.000	80.000	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	1工区
CS1-4	11.724	91.724	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	1工区
No. 5	8.276	100.000	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	1工区
↑上層路盤施工済 +10.150	10.150	110.150	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	1工区
+10.150	0.000	110.150	11.3	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1工区
+17.720	7.570	117.720	11.3	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	1工区
除外 車道	0.830					43.21	0.00		35.9	0.0	0.0	4工区
歩道	0.240					91.32	0.00		21.9	0.0	0.0	4工区
									-57.8	0.0	0.0	1工区
合 計									464.8	1.4	5.2	1工区