

積算参考資料

工事名：阿須小久保線道路整備工事（双南その2）

（飯能市大字双柳地内/阿須小久保線）

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、飯能市建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

工事名：阿須小久保線道路整備工事（双南その2）

飯能市大字双柳地内/阿須小久保線

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日 数・ 人数 等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	10	1,531.0	1,530		掘削+掘削(路床)
		路床盛土工	盛土	流用土	m3	1	3.0	3		
		作業土工	埋戻し	流用土	m3	10	23.7	20		
		残土処理工	残土等処分		m3	10	1,501.3	1,500		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	1	6.8	7		
			舗装版取壊し	t=5cm	m2	1	77.5	78		
			Co取壊し	有筋	m3	1	10.6	11		
		運搬処理工	運搬処理(As)		m3	1	3.9	4		
			運搬処理(Co)		m3	1	10.6	11		
			運搬処理(濁水)		m3	0.01	0.009	0.01		
舗装	路床改良工	路床改良	路床置換	t=59cm	m3	10	639.2	640		
	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40 t=19cm	m2	1	996.3	996		
			上層路盤	RM-40 t=18cm	m2	1	996.3	996		
			フィルター層	再生砂 t=10cm	m2	1	804.9	805		
			路盤	RC-40 t=10cm	m2	1	782.7	783		
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	1	22.2	22		
		側溝工	街渠側溝		m	1	174.2	174		
		集水樹工	街渠管理樹		箇所	1	10	10		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	A-1(一般部)	m	1	174.6	175		
				A-2(乗入部)	m	1	4.2	4		

工事名：阿須小久保線道路整備工事（双南その2）

飯能市大字双柳地内/阿須小久保線

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日 数・ 人数 等	摘 要
				A-3 (端末部)	箇所	1	9	9		
			地先境界ブロック	(一般部)	m	1	229.5	230		
				(乗入部)	m	1	5.4	5		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式	1	1	1	昼間 66人	参考
間接工事費積上げ分	共通仮設費（積分）	準備費	UCR基本料金		式	1	1	1		
		技術管理費	土質等試験費		式	1	1	1		

数量計算書

工 種 / 種 別 / 細 別						合計	単位	備 考
道路土工	掘削工	掘削	891.8			891.8	m3	
		掘削(路床)	639.2			639.2	m3	
	路床盛土工	盛土	3.0			3.0	m3	
	作業土工	埋戻し	23.7			23.7	m3	
	残土処理工	残土処理	1,501.3			1,501.3	m3	※1
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断 t=5cm	6.8			6.8	m	
		舗装版取壊し t=5cm	77.5			77.5	m2	
		有筋 Co取壊し	2.2	8.4		10.6	m3	
	運搬処理工	運搬処理(As)	3.9			3.9	m3	舗装版取壊し×0.05
		運搬処理(Co)	10.6			10.6		
		運搬処理(濁水)	0.009			0.009		切断×0.130/100
路床改良工	路床改良	路床置換 t=59cm	639.2			639.2	m3	
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤 t=19cm	996.30			996.3	m2	
		上層路盤 t=18cm	996.30			996.3	m2	
	透水性舗装工	フィルター層 t=10cm	384.74	420.12		804.9	m2	
		路盤 t=10cm	384.74	397.93		782.7	m2	
		路盤 t=20cm	22.19			22.2	m2	
排水構造物工	側溝工	街渠側溝	86.60	87.60		174.2	m	
	集水樹工	管理樹	4.00	6.00		10	箇所	
縁石工	縁石工	一般部 歩車道境界B	89.40	85.20		174.6	m	
		乗入部 歩車道境界B	4.20			4.2	m	
		端末部 歩車道境界B	2.00	7.00		9	箇所	
		一般部 地先境界B	96.77	132.75		229.5	m	
		乗入部 地先境界B	5.40			5.4	m	

※ 残土処理＝掘削＋掘削(路床)－(盛+埋) /0.9

土量計算書

測 点	単距離 (m)	追加距離 (m)	土工面積 (m ²)				平均面積 (m ²)				土量 (m ³)			
			掘削	路床	埋戻	盛土	掘削	路床	埋戻	盛土	掘削	路床	埋戻	盛土
No. 6 +10.000			5.2	5.5	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 7	10.000	10.000	4.8	5.5	0.2	0.1	5.0	5.5	0.2	0.1	50.0	55.0	2.0	1.0
No. 8	20.000	30.000	7.8	5.5	0.2	0.0	6.3	5.5	0.2	0.1	126.0	110.0	4.0	2.0
No. 9	20.000	50.000	8.3	5.5	0.2	0.0	8.1	5.5	0.2	0.0	162.0	110.0	4.0	0.0
No. 10	20.000	70.000	9.7	5.5	0.2	0.0	9.0	5.5	0.2	0.0	180.0	110.0	4.0	0.0
No. 11	20.000	90.000	9.1	5.5	0.2	0.0	9.4	5.5	0.2	0.0	188.0	110.0	4.0	0.0
No. 11 +10.800	10.800	100.800	6.6	5.5	0.2	0.0	7.9	5.5	0.2	0.0	85.3	59.4	2.2	0.0
No. 12	9.200	110.000	3.3	2.8	0.1	0.0	5.0	4.2	0.2	0.0	46.0	38.6	1.8	0.0
No. 12 +16.500	16.500	126.500	3.3	2.8	0.1	0.0	3.3	2.8	0.1	0.0	54.5	46.2	1.7	0.0
計	126.5	126.5									891.8	639.2	23.7	3.0