

令和6年度

笠縫地区 区6-64号線ほか道路整備工事

数量計算書

作業日数・交通誘導警備員調書(参考資料)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 / 5 細別 / 規格	設計数量	日当り施工量	作業日数
		残土処理工	残土処理	1		
	舗装工	(車道) アスファルト舗装工	路盤(不陸整正)	552.5		
			t=120 路盤(間詰)	158.0		
			t=40 表層	710.5		
	排水構造物工	作業土工	床掘り	195.9		
			埋戻し	114.6		
		側溝工	250B L型側溝	側溝: 250.4		
		集水柵工	250用 L型柵	11		
			250用 L型柵再設置	1		
	雑工	管渠工	φ 300 導水管	フィルタ: 22.7 管: 134.6		
			φ 150 取付管	12		
			小型柵	1		
		構造物取壊し工	舗装版切断	25		
			舗装版取壊し	710		
			コンクリート構造物取壊し	2		
		運搬処理工	運搬処理(As殻)	28		
			運搬処理(濁水)	1		
			運搬処理(Co殻)	2		
		区画線工	実線15cm・黄 溶融式区画線	4		
作業日数合計	(各工種毎に作業日数を少数第1位で算定して合計)					18.6
交通誘導員	(整数切り上げ) 19	日	×	(員数) 2人/日	=	38人



## 単位数集計表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 / 5 細別 / 規格	作業土工(m3)						
			床掘り	埋戻し	残土				
排水構造物工	側溝工	250B L型側溝	55.4	22.2	33.3				
雑工	集水桝工	250用 L型桝	16.6	13.1	3.6				
	管渠工	導水管	113.1	72.7	40.4				
		取付管	10.8	6.6	4.2				
合 計			195.9	114.6	81.5				







