

令和6年度

双柳南部地区 区6.5-1号線ほか道路整備工事

数量計算書

数量集計表

| レベル1 工種 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 / 5 細別 / 規格 | 算式 | 数量 | 単位 |
|------------|------------|------------|------------------------|---|-------|----|
| 道路改良 | 道路土工 | 残土処理工 | 排水構造物・雑工 発生土処分 | 集計表より | 104.1 | m3 |
| 舗装 | 舗装工 | 舗装工 | 不陸整正 | 表層平積一間詰路盤平積 382.2-188.6 | 193.6 | m2 |
| | | | 再生粒調砕石,120 路盤(間詰) | 77.7+46.1+64.8 | 188.6 | m2 |
| | | | 再生切込砕石,100 路盤(歩道部) | 2.3+3.6 | 5.9 | m2 |
| | | | 再生砂,100 フィルター層(歩道部) | 2.3+3.6 | 5.9 | m2 |
| | | | 再生密粒,40 表層 | 203.2+88.4+90.6 | 382.2 | m2 |
| | | | 透水性As,40 表層(歩道部) | 2.3+3.6 | 5.9 | m2 |
| | 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘り | 集計表より | 154.2 | m3 |
| | | | 埋戻し | 集計表より | 50.0 | m3 |
| | | 側溝工 | L型側溝 | 90.0+41.0+58.4+69.4 | 258.8 | m |
| | | 集水樹工 | L型樹 | 4+3+4+3 | 14 | 箇所 |
| | | | 内寸400×400 集水樹 | 1 | 1 | 箇所 |
| | | | 内寸400×400 集水樹(再設) | 1 | 1 | 箇所 |
| | 構造物取壊工 | 構造物取壊工 | 舗装版切断 | 125.0+68.0+69.0+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+4.3+19.0+1.0+1.1+1.1 | 293.9 | m |
| | | | 舗装版取壊し | $(125.0+68.0+69.0) \times 0.9 + 10.4 \times 2.8 / 2 + (1.6+8.9) \times 0.9 / 2 + 2.3+3.6$ | 261.0 | m2 |
| | | 運搬処理工 | 運搬処理(As殻) | 261.0×0.04 | 10.4 | m3 |
| | | | 運搬処理(濁水) | 293.9×0.130×0.8/100 | 0.306 | m3 |
| | 雑工 | 管渠工 | VU有孔φ200 導水管(1) | 30.9+67.6 | 98.5 | m |
| | | | VUφ150 導水管(2) | 90.0+44.1+16.5 | 150.6 | m |
| | | | VUφ150 取付管 | 2+3 | 5 | 箇所 |
| | | 人孔工 | 小型マンホール | 2+4+3 | 9 | 箇所 |

単位数集計表

| レベル2 工 種 | レベル3 種 別 | レベル4 / 5 細別 / 規格 | 作業土工(m3) | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|----------|------|-------|--|--|
| | | | 床掘り | 埋戻し | 残土 | | |
| 排水構造物工 | 側溝工 | L型側溝 | 49.5 | 10.5 | 39.0 | | |
| | 集水枡工 | L型枡 | 9.1 | 5.4 | 3.6 | | |
| 雑工 | 管渠工 | VU有孔φ200 導水管(1) | 59.1 | 31.5 | 27.6 | | |
| | | VUφ150 導水管(2) | 30.1 | 0.0 | 30.1 | | |
| | | VUφ150 取付管 | 6.4 | 2.6 | 3.8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | 154.2 | 50.0 | 104.1 | | |

作業日数・交通誘導警備員調書(参考資料)

| レベル1 工事区分 | レベル2 工 種 | レベル3 種 別 | レベル4 / 5 細別 / 規格 | 設計数量 | 日当り施工量 | 作業日数 |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------|--------|-------|
| 道路改良 | 道路土工 | 残土処理工 | 排水構造物・雑工 発生土処分 | -- | -- | -- |
| 舗装 | 舗装工 | 舗装工 | 不陸整正 | 193.6 | | |
| | | | 再生粒調碎石,120 路盤(間詰) | 188.6 | | |
| | | | 再生切込碎石,100 路盤(歩道部) | 5.9 | -- | -- |
| | | | 再生砂,100 フィルター層(歩道部) | 5.9 | -- | -- |
| | | | 再生密粒,40 表層 | 382.2 | | |
| | | | 透水性As,40 表層(歩道部) | 5.9 | -- | -- |
| | 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘り | 154.2 | | |
| | | | 埋戻し | 50.0 | | |
| | | 側溝工 | L型側溝 | 258.8 | | |
| | | 集水樹工 | L型樹 | 14 | | |
| | | | 内寸400×400 集水樹 | 1 | | |
| | | | 内寸400×400 集水樹(再設) | 1 | | |
| | 構造物取壊工 | 構造物取壊工 | 舗装版切断 | 293.9 | | |
| | | | 舗装版取壊し | 261.0 | | |
| | | 運搬処理工 | 運搬処理(As殻) | -- | -- | -- |
| | | | 運搬処理(濁水) | -- | -- | -- |
| | 雑工 | 管渠工 | VU有孔φ200 導水管(1) | 98.5 | | |
| | | | VUφ150 導水管(2) | 150.6 | | |
| | | | VUφ150 取付管 | 20.4 | -- | -- |
| | | 人孔工 | 小型マンホール | 9.0 | -- | -- |
| 作業日数合計 | | | | | | 21.0 |
| 交通誘導員 | (員数) | | | | | |
| | 21 | 日 | × | 4 | 人/日 | = 84人 |
| | 合計 | | | | | 84人 |