

令和7年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名		市道1-2713-1号線（美杉台地内）舗装打換工事													
工 事 場 所		飯能市美杉台地内													
路 河 川 名 称		市道1-2713-1号線													
事 業 名		道路維持管理事業													
工 事 大 要															
施工延長 L=120.0m 幅員 W=7.80m～10.00m															
道路土工 1式 舗装工 1020m2															
区画線工 1式															

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年07月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
道路修繕					式			
				1				
道路土工					式			
				1				
掘削工					式			
				1				
掘削					m3			第1号一位代価表
				50				
残土処理工					式			
				1				
土砂等運搬					m3			第2号一位代価表
				50				
舗装工					式			
				1				
路面切削工					式			
				1				
路面切削					m2			第3号一位代価表
				1,020				
殻運搬(路面切削)					m3			第4号一位代価表
				72				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	舗装準備工				式			
				1				
— — — —	不陸整正				m2			第5号一位代価表
				1, 020				
— — —	舗装工				式			
				1				
— — — —	表層				m2			第6号一位代価表
				1, 020				
— — — —	基層				m2			第7号一位代価表
				1, 020				
— — —	区画線工				式			
				1				
— — —	区画線工				式			
				1				
— — — —	溶融式区画線（黄実線15cm）				m			第8号一位代価表
				7				
— — — —	溶融式区画線（白矢印・記号・文字）				m			第9号一位代価表
				64				
— — — —	高視認性区画線（白実線15cm）				m			第10号一位代価表
				210				
— — — —	高視認性区画線（白破線15cm）				m			第11号一位代価表
				25				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 高視認性区画線（白破線30cm）					m			第12号一位代価表
				53				
―― 高視認性区画線（白ゼブラ45cm）					m			第13号一位代価表
				33				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員 B					式			第14号一位代価表
				1				
― 直接工事費					式			
				1				
―― 共通仮設費計					式			
				1				
―― 共通仮設費（積分）					式			
				1				
――― 運搬費					式			
				1				
――― 建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― 共通仮設費（率分）					式			
				1				
― 純工事費					式			
				1				
― ― 現場管理費					式			
				1				
― 工事原価計					式			
				1				
― ― 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
― 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工P
小規模, ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	100				
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第3号施工P
全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

殻運搬(路面切削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削) 有り, 8.5km以下, 全ての費用		m3			第4号施工 P
	100				
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し, 全ての費用		m2			第5号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2			第6号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

溶融式区画線（黄実線15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第1号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

溶融式区画線（白矢印・記号・文字）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第2号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

高視認性区画線（白実線15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第3号施工表
無し, 非リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 720 kg/1000m, 専 用のみ, kg/1000m, 53 kg/1000m, 25 kg/1000m, 59 L/1000m, 2.5 L/1000m, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

高視認性区画線（白破線15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第3号施工表
無し, 非リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 720 kg/1000m, 専 用のみ, kg/1000m, 53 kg/1000m, 25 kg/1000m, 59 L/1000m, 2.5 L/1000m, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

高視認性区画線（白破線30cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第4号施工表
無し, 非リブ式, 無し, 実線 30cm, 無し, 無し, 1440 kg/1000m, 専 用のみ, kg/1000m, 105 kg/1000m, 50 kg/1000m, 88 L/1000m, 3.8 L/1000m, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

高視認性区画線（白ゼブラ45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第5号施工表
無し, 非リブ式, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 無し, 2160 kg/1000m, 専 用のみ, kg/1000m, 158 kg/1000m, 75 kg/1000m, 125 L/1000m, 5.4 L/1000m, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		式			

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））		台			第6号施工表
路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m, 3.9 km, 無し					
合 計		台			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
路面標示用塗料 高視認性区画線用 非リブ式 白	720.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	53.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	非リブ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	720 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	専用のみ
J10 ガラスビーズ(専用)使用量	53 kg/1000m
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m
J12 軽油使用量	59 L/1000m
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 非リップ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
路面標示用塗料 高視認性区画線用 非リップ式 白	1,440.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	105.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	非リップ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	1440 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	専用のみ
J10 ガラスビーズ(専用)使用量	105 kg/1000m
J11 プライマー使用量	50 kg/1000m
J12 軽油使用量	88 L/1000m
J13 ガソリン使用量	3.8 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
路面標示用塗料 高視認性区画線用 非リブ式 白	2,160.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	158.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	非リブ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	2160 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	専用のみ
J10 ガラスビーズ(専用)使用量	158 kg/1000m
J11 プライマー使用量	75 kg/1000m
J12 軽油使用量	125 L/1000m
J13 ガソリン使用量	5.4 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
3.9 km
無

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準以外)

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
11.0km以下

(CB430010)

施工P(機50.570%, 労38.590%, 材10.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		25.93		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		5.31		K2
普通作業員		11.3		R1
土木一般世話役		3.42		R2
運転手(特殊)		3.28		R3
特殊作業員		3.16		R4
軽油		6.69		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cmを超え12cm以下
有り
全ての費用

(CB430020)

施工P(機41.760%, 労44.840%, 材13.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.76		K1
運転手(一般)		44.84		R1
軽油		13.4		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 DID区間の有無
J03 運搬距離(km)(DID区間有)
J04 費用の内訳

入力名称
有り
8.5km以下
全ての費用

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1
運転手(特殊)		2.04		R2
特殊作業員		1.98		R3
土木一般世話役		0.7		R4
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 密粒 II型(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	高視認性区画線設置 無し、非リブ式、無し、実線 15cm、無し、無し、720 kg/1000m、専 用のみ、kg/1000m、53 kg/1000m、25 kg/1000m、59 L/1000m、2.5 L/1000m、全ての費用	m		WB821310
第0004号施工表	高視認性区画線設置 無し、非リブ式、無し、実線 30cm、無し、無し、1440 kg/1000m、専 用のみ、kg/1000m、105 kg/1000m、50 kg/1000m、88 L/1000m、3.8 L/1000m、全ての費用	m		WB821310
第0005号施工表	高視認性区画線設置 無し、非リブ式、無し、ゼブラ 45cm、無し、無し、2160 kg/1000m、専 用のみ、kg/1000m、158 kg/1000m、75 kg/1000m、125 L/1000m、5.4 L/1000m、全ての費用	m		WB821310
第0006号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片 道）） 路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m、3.9 km、無	台		SB010010
第0001号施工P	掘削 土砂、上記以外(小規模)、小規模(標準 以外)	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.13m3(平 積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土 含む)、有り、11.0km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以 下、有り、全ての費用	m2		CB430010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0004号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 8.5km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0005号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0007号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410240

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。