



面積計算書①

測点番号	距離	幅員	平均幅員	平方米	備考
NO. 0		5.80			
	20.00		6.05	121.00	
NO. 1		6.30			
	20.00		5.95	119.00	
NO. 2		5.60			
	20.00		5.65	113.00	
NO. 3		5.70			
	20.00		5.65	113.00	
NO. 4		5.60			
	20.00		5.60	112.00	
NO. 5		5.60			
	20.00		5.65	113.00	
NO. 6		5.70			
	20.00		5.60	112.00	
NO. 7		5.50			
	20.00		5.55	111.00	
NO. 8		5.60			
	20.00		5.60	112.00	
NO. 9		5.60			
	20.00		5.60	112.00	
NO. 10		5.60			
	20.00		5.65	113.00	
NO. 11		5.70			
	20.00		5.70	114.00	
NO. 12		5.70			
合計	240.0			1365.0	

面積計算書 ②

※オーバーレイのみ  ①  ②						
	a	b	c	s	面積(A)	備考
①	6.40	5.80	2.90	7.55	8.4	オーバーレイのみ
②	5.70	2.80	6.30	7.40	8.0	切削・舗装
合計					16.4	

区画線工集計表

黄 (15cm)

細別	規格	数量	単位
黄 (実線W=15cm)	溶融式区画線 (中央線) 244.50m	244.5	m

合計 (黄) 244.5 m

白 (15cm)

細別	規格	数量	単位
白 (実線W=15cm)	溶融式区画線 (車道外側線) 15.30+227.00+245.20	487.5	m

合計 (白) 487.5 m

白 (15cm)

細別	規格	数量	単位
白 (破線W=15cm)	溶融式区画線 (車道外側線) 6.00m	6.0	m

合計 (白) 6.0 m

作業日数算定

工種		施工量	日当り施工量		計（日）
	路面切削	1373.0 m ²	／	1400 m ² /日	= 0.98
	表層	1381.4 m ²	／	1300 m ² /日	= 1.06
		小計			2.04
	溶解式区画線(黄実線W=15cm)	244.5 m	／	1000 m/日	= 0.24
	溶解式区画線(白実線W=15cm)	487.5 m	／	1000 m/日	= 0.49
	溶解式区画線(白破線W=15cm)	6.0 m	／	900 m/日	= 0.01
		小計			0.74
		合計			2.78
		改め			3.0

$$3.00 \text{ 日} \times 4 \text{ 人/日} = 12.0 \text{ 人}$$