

令和7年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名		令和7年度公共下水道工事第1工区（双南）													
工 事 場 所		飯能市大字双柳地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
		下水道管きょ布設工事 内径200mm管布設工（開削工）L=137.4m 組立1号マンホール工2箇所 小型マンホール工（レジン製）1箇所 取付管工2箇所 付帯工一式													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0704) 令和07年04月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年04月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工（管径200mm）						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削						式			第1号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 管路埋戻						式			第2号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 発生土処理						式			第3号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 発生土運搬						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					
_ _ _ _ 硬質塩化ビニル管						m			第5号一位代価表
				135.8					
_ _ _ _ 伸縮可とう継手（管）						箇所			第6号一位代価表
				3					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管基礎工				式			
				1				
— — — —	砂基礎				m			第7号一位代価表
				137				
— —	マンホール工				式			
				1				
— — —	組立マンホール工				式			
				1				
— — — —	組立1号マンホール				式			第8号一位代価表
				1				
— — —	小型マンホール工				式			
				1				
— — — —	小型マンホール（レジン製）				式			第9号一位代価表
				1				
— —	取付管およびます工				式			
				1				
— — —	管路土工				式			
				1				
— — — —	管路掘削				式			第10号一位代価表
				1				
— — — —	管路埋戻（管基礎）				式			第11号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 管路埋戻		式			第12号一位代価表
	1				
――― 発生土処理		式			第13号一位代価表
	1				
――― 発生土運搬		式			第14号一位代価表
	1				
―― 取付管布設工		式			
	1				
――― 取付管（塩ビ管）		式			第15号一位代価表
	1				
―― 付帯工		式			
	1				
―― 舗装撤去工		式			
	1				
――― 舗装版切断		m			第16号一位代価表
	480				
――― 舗装切断濁水処分		式			第17号一位代価表
	1				
――― 舗装版破碎		m2			第18号一位代価表
	570				
――― 殻運搬処理		m3			第19号一位代価表
	26				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 道路復旧工		式			
	1				
― ― ― ― 不陸整正		式			第20号一位代価表
	1				
― ― ― ― フィルター層		m2			第21号一位代価表
	4				
― ― ― ― 下層路盤		m2			第22号一位代価表
	122				
― ― ― ― 上層路盤（歩道）		m2			第23号一位代価表
	4				
― ― ― ― 上層路盤（車道）		m2			第24号一位代価表
	122				
― ― ― ― 表層（車道・本復旧）		m2			第25号一位代価表
	434				
― ― ― ― 表層（車道・仮復旧）		m2			第26号一位代価表
	122				
― ― ― ― 表層（歩道・本復旧）		m2			第27号一位代価表
	9				
― ― ― ― 表層（歩道・仮復旧）		m2			第28号一位代価表
	4				
― ― ― ― 溶融式区画線（白線・実線）		m			第29号一位代価表
	140				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 溶融式区画線（消火栓）					m			第30号一位代価表
				16				
――― 溶融式区画線（白線・破線）					m			第31号一位代価表
				60				
――― 溶融式区画線（白線・破線）					m			第32号一位代価表
				42				
――― 溶融式区画線（白線・実線）					m			第33号一位代価表
				3				
―― 溶融式区画線（矢印・記号・文字）					m			第34号一位代価表
				72				
―― 既設構造物撤去工					式			
				1				
――― 既設取付管撤去					式			第35号一位代価表
				1				
――― 既設小型レジンマンホール撤去					式			第36号一位代価表
				1				
―― 縁石復旧工					式			
				1				
――― 境界ブロック撤去復旧工					式			第37号一位代価表
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					式			第38号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				
— — — 準備費					式			
				1				
— — — — UCR基本料金					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質試験費					式			第9501号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費(率分)					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価						式			
				1					
_ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年04月	
主たる工種	下水道工事（２）	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

管路掘削

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	164				
合 計		式			

第2号一位代価表

管路埋戻

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	80				
合 計		式			

第3号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み		m3			第5号施工表
ダンプトラック 4t車, 12.4 km, DID区間あり, 山積0.28m3（平積0.20m3），良好	75				
UCR処分費		m3			
処分場所 青梅地区(オ),(カ),(キ),(ケ),(シ)	75				
合 計		式			

第4号一位代価表

発生土運搬

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）, 良好		m ³			第7号施工表
	89				
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）, 良好		m ³			第7号施工表
	89				
積込（ルーズ） 土砂, 小規模（標準）		m ³			第2号施工P
	89				
合 計		式			

第5号一位代価表

硬質塩化ビニル管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

伸縮可とう継手（管）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール用可とう継手 貼付タイプ		個			2誌平均
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第9号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	31				
砂		m ³			
再生	39				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	2	箇所			第10号施工表
人孔蓋及び口環 T-25，φ600，圧力開放型，鍵付き蝶番付き	2	組			
人孔蓋及び口環（オプション類） 耐スリップ防止機能（φ600）	2	組			
1号底版ブロック H=130	2	個			2誌平均
1号躯体ブロック（管取付壁） H=600	1	個			2誌平均
1号躯体ブロック（管取付壁） H=900	1	個			2誌平均
1号斜壁ブロック H=450	1	個			2誌平均
1号斜壁ブロック H=600	1	個			2誌平均
調整リング H=100	3	個			2誌平均
調整金具 25mmまで	1	組			建設物価

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整金具		組			建設物価
45mmまで	1				
1号組立マンホール削孔費		箇所			
接続管種 塩ビ管φ200	1				
無収縮モルタル		袋			2誌平均
	2				
底部工		箇所			第1号特殊施工
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 1.50m以下	1	箇所			第12号施工表
レジンMH底版 (P) 70	1	個			2誌平均
レジンMH管取付壁 (C) 370 接続管 φ 200 1方向	1	個			2誌平均
レジンMH直壁 (B) 500	1	個			2誌平均
レジンMH上部壁 (A) 200	1	個			2誌平均
レジンMHアダプタセット VU200-IN	1	個			2誌平均
レジンMHアダプタセット VU200-OUT	1	個			2誌平均
レジンMH調整リング H=50	2	個			2誌平均
調整金具 45mmまで	1	組			建設物価
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.3	m2			第5号施工P

合 計		式			

第10号一位代価表

管路掘削

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（小型バックホウ）		m3			第13号施工表
小型バックホウ 山 積0.13m3（平0.10）	10				
合 計		式			

第11号一位代価表

管路埋戻（管基礎）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m3			第15号施工表
機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1				
砂		m3			
再生	1				
合 計		式			

第12号一位代価表

管路埋戻

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）		m3			第16号施工表
小型バックホウ 山 積0.13m3（平0.10），100 m3	7				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 12.4 km, DID区間あり, 山積0.13m3（平積0.10m3）, 良好		m3			第18号施工表
	2				
UCR処分費 処分場所 青梅地区(オ), (カ), (キ), (ケ), (シ)		m3			
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.13m3（平積0.10m3）, 良好		m3			第20号施工表
	8				
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車, 0.5 km, DID区間あり, 山積0.13m3（平積0.10m3）, 良好		m3			第20号施工表
	8				
積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3			第6号施工P
	8				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm、5箇所未満、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正なし、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第21号施工表
90° 自在支管 φ 200× φ 150mm	1	個			2誌平均
60° 自在曲管 φ 150mm	1	個			2誌平均
カラー φ 150mm	1	個			2誌平均
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	100	m			第7号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第17号一位代価表

舗装切断濁水処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	0.63				
合 計		式			

第18号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用		m2			第8号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第19号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,3.5km以下,全ての費用		m3			第9号施工P
	100				
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

不陸整正

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第10号施工P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	434				車道
不陸整正		m2			第11号施工P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生クラッシャーRC-40, 全ての費用	9				歩道
合 計		式			

第21号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第12号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第22号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
150 mm, 1層施工, 再生クラッシャーRC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第23号一位代価表

上層路盤（歩道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第14号施工P
100 mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

上層路盤（車道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第15号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 170 mm, 2層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

表層（車道・本復旧）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第16号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				本復旧
合 計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

表層（車道・仮復旧）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用		m2			第17号施工P
	100				仮復旧
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

表層（歩道・本復旧）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスコン(13)		m2			第18号施工P
	100				本復旧
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

表層（歩道・仮復旧）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用		m2			第19号施工P
	100				仮復旧
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

溶融式区画線（白線・実線）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第22号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

溶融式区画線（消火栓）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用		m			第23号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第31号一位代価表

溶融式区画線（白線・破線）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第24号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第32号一位代価表

溶融式区画線（白線・破線）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第25号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第33号一位代価表

溶融式区画線（白線・実線）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第26号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第34号一位代価表

溶融式区画線（矢印・記号・文字）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第27号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	8	m			第28号施工表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	0.03	t			第20号施工P
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	0.03	t			第21号施工P
廃プラスチック	0.04	m3			2誌平均
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	0.1	m3			第30号施工表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	0.1	m3			第22号施工P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	0.11	t			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック撤去		m			第23号施工P
再利用	1.2				
地先境界ブロック		m			第24号施工P
再利用設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生ク ラッシュン RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	1.2				
構造物とりこわし		m ³			第31号施工表
無筋構造物, 機械施 工, 無し, 無し, 必要	0.02				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第32号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			

合 計		式			

第9502号一位代価表

UCR基本料金

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第4号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積
込み

10.00 m3

当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第6号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 ダンプトラック 規格
J02 運搬距離
J03 DID区間
J04 バックハウ規格
J05 タイヤ損耗費

入力名称
ダンプトラック 4t車
12.4 km
DID区間あり
山積0.28m3 (平積0.20m3)
良好

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積

1.00 日

当り

(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み 10.00 m3 当り
(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第6号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 ダンプトラック 規格	ダンプトラック 4t車
J02 運搬距離	0.5 km
J03 DID区間	DID区間あり
J04 バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J05 タイヤ損耗費	良好

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 管径区分	呼び径 200mm
J02 施工規模加算	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り
(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	機械施工
J02 施工規模加算	10m3以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	1号
J02 人孔深さ (m)	3m以下
J03 施工規模	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル上塗工 (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第4号施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)	20 mm
J02 セメント種類	高炉

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)

1.00 箇所 当り

(SG000795)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ (m)

入力名称
1.50m以下

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)

機械掘削工 (小型バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000005)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第14号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械掘削] 1.00 日 当り

(SG000040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	機械施工
J02 施工規模加算	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)
100.00 m3 当り
(SG000085)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 [機械埋戻] 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第17号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格区分 小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)
J02 タンパ締固め数量 (m3) 100 m3

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械埋戻]
1.00 日 当り
(SG000091)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
合 計	1	日	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積 10.00 m3 当り
込み
(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積 良好		日			第19号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック 規格	ダンプトラック 2t車
J02	運搬距離	12.4 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックハウ規格	山積0.13m3 (平積0.10m3)
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積 1.00 日 当り
(SG000130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み 10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積 良好		日			第19号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック 規格	ダンプトラック 2t車
J02	運搬距離	0.5 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックハウ規格	山積0.13m3 (平積0.10m3)
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 取付管布設及び支管取付工市場単価 1.00 箇所 当り

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径 150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [既設構造物撤去工]		日			第29号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
呼び径150mm

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [既設構造物撤去工]

1.00 日 当り

(SG001025)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B 1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工
PJ0010

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.2			
モルタル上塗り (配当 1 : 3) (マンホー ル用) 20 mm, 高炉	m2				第11号施工表
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.240%, 労97.050%, 材 1.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1
普通作業員		45.83		R2
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準)

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 4.990%, 労69.170%, 材25.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.96		K1
普通作業員		33.14		R1
特殊作業員		14.04		R2
運転手(特殊)		13.23		R3
土木一般世話役		8.28		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.33		Z1
軽油		4.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準以外)

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	3.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生クラッシャーラン RC-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.320%, 労74.200%, 材21.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.67		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.53		K2
特殊作業員		21.1		R1
運転手(特殊)		20.73		R2
普通作業員		18.83		R3
土木一般世話役		11.38		R4
砂 再生		19.37		Z1
軽油		2.05		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.200%, 労67.430%, 材27.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.69		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.36		K2
普通作業員		28.22		R1
運転手(特殊)		24.35		R2
特殊作業員		12.9		R3
再生クラッシャーラン RC-40		25.44		Z1
軽油		1.88		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 100 mm
 1層施工
 路盤材(各種)
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機12.070%, 労40.360%, 材47.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.83		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.24		K3
運転手(特殊)		18.87		R1
特殊作業員		6.26		R2
普通作業員		6.11		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		43.39		Z1
軽油		3.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
170 mm
2層施工
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.420%, 労41.930%, 材57.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1
普通作業員		14.66		R2
土木一般世話役		4.43		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
30 mm
再生密粒度アスコン(13)
無し
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 6.270%, 労30.020%, 材63.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅1.4～3.0m		4.95		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質 量3～4t		0.91		K2
普通作業員		11.81		R1
特殊作業員		7.91		R2
運転手(特殊)		5.48		R3
土木一般世話役		2.86		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		63.19		Z1
軽油		0.49		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m以上2.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410261)

施工P(機 0.470%, 労50.620%, 材48.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		21.87		R1
普通作業員		19.54		R2
土木一般世話役		5.9		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		48.73		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
無し
全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
7.0km以下

第 0021 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り
(CB010420) 施工 P (機13.520%, 労83.620%, 材 2.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.52		K1
運転手(特殊)		42.39		R1
特殊作業員		40.83		R2
軽油		2.86		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

第 0022 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬 1 m3 当り
(CB227010) 施工 P (機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
3.3km以下
全ての費用

(CB422550)

施工P(機 4.190%, 労94.310%, 材 1.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.19		K1
普通作業員		29.92		R1
土木一般世話役		18.08		R2
運転手(特殊)		17.33		R3
特殊作業員		16.7		R4
軽油		1.5		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
再利用

(CB422520)

施工P(機 0.420%, 労86.770%, 材12.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.42		K1
普通作業員		32.87		R1
土木一般世話役		17.31		R2
特殊作業員		15.63		R3
型わく工		13.03		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		11.52		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		0.91		Z2
軽油		0.38		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 再利用設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 無し

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		SG000010
第0002号施工表	バックホウ運転〔管路掘削〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0003号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	m3		SG000090
第0004号施工表	バックホウ運転〔管路埋戻〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000092
第0005号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，12.4 km，DID区 間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良 好	m3		SG000110
第0006号施工表	ダンプトラック〔普通・ディーゼ ル〕4t積 良好	日		SG000125
第0007号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良 好	m3		SG000110
第0008号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m以上，時間制約補 正なし，夜間補正なし	m		SG800930
第0009号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正な し，夜間補正なし	m3		SG800950
第0010号施工表	組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所未満，時間制約補 正なし，夜間補正なし	箇所		SG800910
第0011号施工表	モルタル上塗り（配当1：3）（マン ホール用） 20 mm，高炉	m2		SG000730

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製） 1.50m以下	箇所		SG000795
第0013号施工表	機械掘削工（小型バックホウ） 小型バックホウ 山積0.13m3（平0.10）	m3		SG000005
第0014号施工表	小型バックホウ運転〔機械掘削〕 山積0.13m3〔平積0.1m3〕	日		SG000040
第0015号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	m3		SG800950
第0016号施工表	機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） 小型バックホウ 山積0.13m3（平0.10），100 m3	m3		SG000085
第0017号施工表	小型バックホウ運転〔機械埋戻〕 山積0.13m3〔平積0.1m3〕	日		SG000091
第0018号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車，12.4 km，DID区間あり，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	m3		SG000110
第0019号施工表	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積 良好	日		SG000130
第0020号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 2t車，0.5 km，DID区間あり，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	m3		SG000110
第0021号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0022号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0024号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0025号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0026号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0027号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0028号施工表	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	m		SG001010
第0029号施工表	バックホウ運転 [既設構造物撤去工]	日		SG001025
第0030号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物、人力施工、無し、無し	m3		WB824010
第0031号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工、無し、無し、必 要	m3		WB824010
第0032号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0002号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	m3		CB210020
第0003号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0004号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060
第0005号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0006号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	m3		CB210020
第0007号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0008号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0009号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0010号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0011号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0013号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0014号施工P	上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2		CB410041
第0015号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 170 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0016号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0017号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260
第0018号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0019号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410261
第0020号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t		CB010410
第0021号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t		CB010420
第0022号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工P	地先境界ブロック撤去 再利用	m		CB422550
第0024号施工P	地先境界ブロック 再利用設 置, C種(150×150×600), 個/m, 再生ク ラッシュン RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m		CB422520

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。