

工事名：岩沢南部地区 区9-3号線道路整備工事

区9-3号線/岩沢南部土地区画整理事業地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削(土砂)		m3	10	323.4	320		
		埋戻し工	埋戻し(発生土)		式	1	1	1		
		盛土工	路床盛土(発生土)		m3	10	674.3	670		
		土砂運搬工	土砂等運搬(搬入)	土砂	m3	10	1488.0	1490		
			積込(ルーズ)	土砂	m3	10	1488.0	1490		
		残土処理工	残土運搬処理		式	1	1	1		
	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁	H=1.20~2.20	式	1	1	1		
		転落防止柵工	転落防止柵工	H=1100、L=3000、景観色 塗装	m	1	21	21		
舗装	舗装工	アスファルト 舗装工	下層路盤	RC-40, t=120	m2	1	555.7	556		
			上層路盤	RM-40, t=120	m2	1	555.7	556		
		透水性舗装工	フィルター層	再生砂, t=100	m2	1	199.3	199		
			路盤(一般部)	RC-40, t=100	m2	1	162.8	163		
			路盤(乗入部)	RC-40, t=200	m2	1	36.4	36		
	排水構造物工	側溝工	街渠側溝	300×300	m	1	155	155		
			横断BOX	300×300	m	1	25.9	26		
		集水柵・マン ホール工	管理柵	300用	箇所	1	8.0	8		
			角型集水柵	□400×700, 車道	箇所	1	2.0	2		
	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック	A-1(側溝・一般)	m	1	127.8	128		
			歩車道境界ブロック	A-2(側溝・乗入)	m	1	25.2	25		
			歩車道境界ブロック	A-3(側溝・端部)	箇所	1	20.0	20		
			歩車道境界ブロック	B-1(Bf・巻込)	m	1	14.6	15		
			地先境界ブロック	(一般部)	m	1	120.7	121		
			地先境界ブロック	(乗入部)	m	1	32.4	32		
	道路付属施設 工	道路付属物工	視線誘導標		個	1	25.0	25		

工事名：岩沢南部地区 区9-3号線道路整備工事

区9-3号線/岩沢南部土地区画整理事業地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
雑工	舗装工(雑工)	アスファルト 舗装工	表層(車道・路肩部)	t=40、再密As(13)	m2	1	20.1	20		
			上層路盤(車道・路肩部)	t=120、RM40	m2	1	20.1	20		
	排水構造物工 (雑工)	作業土工	床掘り(土砂)		式	1	1	1		
			埋戻し(発生土)		式	1	1	1		
		側溝工	L型側溝	250B	m	1	42.1	42		
		管渠工	導水管(φ250)	VU250	m	1	15.0	15		
		集水柵・マン ホール工	プレキャスト集水柵 (铸铁H1300)		箇所	1	1.0	1		
土工(雑工)		掘削工	掘削(土砂)		m3	10	646.7	650		
			盛土工	盛土(流用土)		m3	10	646.7	650	
構造物撤去工 (雑工)		構造物取壊し 工	舗装版切断	t=15cm以下、As版	m	1	38.7	39		
			舗装版破砕	t=15cm以下、As版	m2	1	18.8	19		
			構造物とりこわし	Co無筋	m3	1	2.8	3		
		運搬処理工	As切断濁水運搬処理		式	1	1	1		
			殻運搬処理(As)		m3	1	0.7	1		
			殻運搬処理(Co無筋)		m3	1	2.8	3		
【交通誘導 警備員】	【交通誘導警 備員】	【交通誘導警 備員】	交通誘導警備員B		式	1	1	1		