工事名：阿須小久保線道路整備工事（双南その1）

阿須小久保線／双柳南部土地区画整理事業地内

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工　種 (LEVEL2)	種　別 (LEVEL3)	細　別 (LEVEL4)	規　格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	日数・人数等	摘　要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	10	1,165.8	1,170		
		残土処理工	残土等処分		式	1	1	1		
舗装	路床改良工	路床改良	路床置換	RC-40　t=59cm	m3	10	358.8	360		
	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40　t=19cm	m2	1	571.8	572		
			上層路盤	RM-40　t=18cm	m2	1	571.8	572		
	排水構造物工	作業土工	埋戻し	流用土	式	1	1	1		
		側溝工	街渠側溝	街渠側溝　300×300　T-25	m	1	92.5	93		
		集水桝工	管理桝	街渠側溝用　300×300　T-25　並目ボルト固定	箇所	1	5	5		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式	1	1	1		
間接工事費積上げ分	共通仮設費（積分）	技術管理費	土質等試験費	溶出試験27項目、含有量試験9項目	式	1	1	1		