

工事名：市道1-1797-2号線（大字双柳地内）舗装打換工事

飯能市大字双柳地内

数量総括表(1)

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路修繕	舗装工	舗装打換工	舗装版切断工	As舗装版、15cm以下	m	10	157.75	160		
			アスファルト濁水運搬処理	積載量2t運搬距離10kmまで	式	1	1.00	1		0.448m3 L=5.2km
			舗装版破碎	無し、必要、15cm以下、有り、全て	m2	10	912.78	910		
				=R[-2]C						
			As殻運搬	舗装版破碎、有り、3.5km以下	m3	1	109.53	110		L=2.2km
			床掘り	土砂、標準	m3	10	225.10	230		
			土砂運搬処分	標準、バックホウ平積	m3	10	225.10	230		L=6.0km
			上層路盤	再生粒度調整砕石RM-40、250mm、2層施工	m2	1	900.39	900		
			基層	3.0m以下、70mm、粗粒度アスコン(20)、プライムコートPK-3	m2	1	912.78	913		
			表層	3.0m以下、50mm、各種、タックコートPK-40	m2	1	912.78	913		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線工	実線15cm、無し、1.5mm、各種	m	1	43.35	43		
			溶融式区画線工	破線15cm、無し、1.5mm、各種	m	1	20.00	20		
			溶融式区画線工	実線45cm、無し、1.5mm、各種	m	1	48.00	48		
	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員		式	1	1.00	1		参考27人