

工事名：市道1-2235号線（阿須地内）舗装打換工事

飯能市大字阿須地内

数量総括表(1)

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路修繕	舗装工	路面切削工	路面切削	6cm以下、有り、全て	m2	10	1,373.0	1370		
			穀運搬（路面切削）	有、8.5km以下、全て	m3	1	68.7	69		L=6.5km
		舗装工	表層	3.0mm以下、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4	m2	10	1,381.4	1380		
			溶解式区画線 （黄実線）W=15cm	無、溶解式手動、無、実線、15cm、 無、1.5mm、黄	m	1	244.5	245		
			溶解式区画線 （白実線）W=15cm	無、溶解式手動、無、実線、15cm、 無、1.5mm、白	m	1	487.5	488		
			溶解式区画線 （白破線）W=15cm	無、溶解式手動、無、破線、15cm、 無、1.5mm、白	m	1	6.0	6		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	交通誘導警備員	交通誘導警備員	式	1	1.0	1		参考12人
間接工事費積上げ分	共通仮設費（積分）	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機（ホイール廃材 積込付）、L=4.2km	台	1	2.0	2		L=4.2km