

工事名：市道1-2684号線（阿須地内）舗装打換工事

飯能市大字阿須地内

数量総括表(1)

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路修繕	道路土工	掘削工	掘削	土砂、上記以外（小規模）、小規模 （標準以外）	m3	10	29.4	30		
		残土処理工	土砂運搬	小規模、0.13m3、無、9kmまで	m3	10	29.4	30		L=8.8km
	舗装工	路面切削工	路面切削	6cm以上12cm以下、無、全 て	m2	1	978.4	978		
			殻運搬（路面切削）	有、6.5km まで、全て	m3	1	68.5	68		L=6.2km
		舗装準備工	不陸整正	無、全て	m2	1	978.4	978		
		舗装工	表層	3.0m超、再生密粒度アスコン (13)、タックコート PK-4	m2	1	978.4	978		
			基層	3.0m超、再生粗粒度アスコン (20)、プライムコートPk-3、	m2	1	978.4	978		
	区画線工	区画線工	高視認性区画線	有、専用のみ、白実線、W=15cm	m	10	100.0	100		
			溶融式区画線	有、溶融式手動、無、記号・矢印・ 文字、無、1.5mm、白	m	1	32.2	32		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式	1	1.0	1		参考夜間20人
間接工事費精上げ分	共通仮設費(積分)	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機(ホイール廃材 積込付)、L=3.3km	台	1	2.0	2		L=3.3km