

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	総括 表用	積算数量	数量計算	摘要
路線延長					m		137.40	
管渠延長					m		135.82	
	管きよ工							
管 路	(管径200mm)	管 路 土 工	管 路 掘 削		式	1	1	参考 164 m3
			管 路 埋 戻	発生土	式	1	1	参考 80 m3
			発 生 土 処 理	UCR、片道12.4km 4t	式	1	1	参考 75 m3
			埋 戻 土 運 搬	片道0.5km 4t	式	1	1	参考 89 m3
		管 布 設 工	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VUφ200	m	135.8	135.82	
			伸 縮 可 と う 継 手 (管)	VUφ200用	箇所	3	3	
		管 基 礎 工	管 基 礎	再生砕石、W=0.85	m	137	137.4	
				組立マンホール設置工				
	マン ホ ール 工	組 立 マンホール工	組 立 1 号 マン ホ ール	1号、H=3.0m以下	箇所	2	2	
				人孔蓋及び口環				
				T-25φ300、圧力開放型、鍵付き、蝶番付き、耐スリップ防止機能	組	2	2	
				底部工	箇所	2	2	新設
				小型マンホール設置工				
		小 型 マン ホ ール 工	小型マンホール(レジン製)	本管φ200、H=1.01~1.50m	箇所	1	1	
				人孔蓋及び口環				
				T-25φ300、圧力開放型、鍵付き、蝶番付き、耐スリップ防止機能	組	1	1	
	取付管およびます工	管 路 土 工	管 路 掘 削		式	1	1	参考 10 m3
			管 路 埋 戻	管基礎、再生砂	式	1	1	参考 1 m3
			管 路 埋 戻	発生土	式	1	1	参考 7 m3
			発 生 土 処 理	UCR、片道12.4km 4t	式	1	1	参考 2 m3
			埋 戻 土 運 搬	片道0.5km 4t	式	1	1	参考 8 m3
		取 付 管 布 設 工	取 付 管 (塩 ビ 管)	VUφ150	箇所	1	1	1箇所既設利用
	付 帯 工	舗 装 撤 去 工	舗 装 版 切 断	15cm以下	m	480	484.6	
			舗 装 切 断 濁 水 処 分	6.1km	m3	0.63	0.63	
			舗 装 版 破 碎	15cm以下	m2	570	568.1	
			殻 運 搬 処 理	3.0km、DIDあり	m3	26	25.9	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	総括 表用	積算数量	数量計算	摘要
		道 路 復 旧 工	不 陸 整 正	RM-40、3cm(平均)	m2	434	434.0	
			不 陸 整 正	RC-40、3cm(平均)	m2	9	8.9	
			フ ィ ル タ ー 層	再生砂、10cm	m2	4	3.8	
			下 層 路 盤 (車 道)	RC-40、15cm	m2	122	121.5	
			上 層 路 盤 (歩 道)	RC-40、10cm	m2	4	3.8	
			上 層 路 盤 (車 道)	RM-40、17cm	m2	122	121.5	
			表 層 (車 道)	再生密粒As、5cm、PK-3	m2	434	434.0	
			表 層 (車 道)	再生密粒As、3cm	m2	122	121.5	
			表 層 (歩 道)	透水性As、4cm	m2	9	8.9	
			表 層 (歩 道)	再生密粒度As、4cm	m2	4	3.8	
		区 画 線 工	溶 融 式 区 画 線	白、実線15cm	m	140	142.7	
			溶 融 式 区 画 線	消火栓、黄、実線15cm	m	16	15.7	
			溶 融 式 区 画 線	白、破線15cm	m	60	60.0	
			溶 融 式 区 画 線	白、破線30cm	m	42	42.0	
			溶 融 式 区 画 線	白、実線45cm	m	3	2.7	
			溶 融 式 区 画 線	矢印・記号・文字	m	72	71.5	
		既設構造物撤去工	既 設 取 付 管 撤 去		m	8	7.85	
			既設小型レジマンホール撤去		基	1	1	
		縁 石 復 旧 工	境界ブロック撤去復旧工		m	1.2	1.2	
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	昼間	式	1	1	参考 68 人
間接工事費積上げ分	共通仮設費(積分)	技 術 管 理 費	土 質 試 験 費	27項目+9項目	式	1	1	
		準 備 費	UCR 基 本 料 金		式	1	1	