

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	総括 表用	積算数量	数量計算	摘要
路線延長					m		577.50	
管渠延長					m		557.40	
	管きょ工							
管 路	(管径200mm)	管 路 土 工	管 路 掘 削		式	1	1	参考 901 m3
			管 路 埋 戻	発生土	式	1	1	参考 575 m3
			発 生 土 処 理	UCR、片道10.2km 4t	式	1	1	参考 260 m3
			埋 戻 土 運 搬	片道0.5km 4t	式	1	1	参考 639 m3
		管 布 設 工	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	PRP φ 200	m	557.4	557.40	
			伸 縮 可 とう 継 手 (管)	PRP φ 200用	箇所	36	36	
		管 基 礎 工	管 基 礎	再生砕石、W=0.85	m	183.4	183.4	
			管 基 礎	再生砕石、W=0.95	m	373.8	373.8	
		管 路 土 留 工	た て 込 み 簡 易 土 留	1.5<H≤2.0	式	1	1	参考 354.9 m
			た て 込 み 簡 易 土 留	2.0<H≤2.5	式	1	1	参考 29.4 m
			た て 込 み 簡 易 土 留	2.5<H≤3.0	式	1	1	参考 3.5 m
		開 削 水 替 工	開 削 水 替		式	1	1	参考 39 日
				組立マンホール設置工				
	マン ホ ール 工	組立マンホール工	組 立 1 号 マン ホ ール	1号、H=3.0m以下	箇所	15	15	
				人孔蓋及び口環				
				T-14 φ 600、圧力開放型、鍵付き、蝶番付き、耐スリップ防止機能	組	12	12	
				人孔蓋及び口環				
				T-25 φ 600、圧力開放型、鍵付き、蝶番付き、耐スリップ防止機能	組	3	3	
				人孔蓋及び口環				
				ロック付転落防止用梯子	組	4	4	
				底部工	箇所	17	17	新設
				底部工	箇所	1	1	既設
			外 副 管	段差=1.0m未満	箇所	1	1	
				段差=1.0m以上、1.5m未満	箇所	2	2	
				段差=1.5m以上、2.0m未満	箇所	1	1	
				段差=2.5m以上、3.0m未満	箇所	2	2	
				小型マンホール設置工				
		小 型 マン ホ ール 工	小型マンホール(塩ビ製)	本管 φ 200、H≤2.00m	箇所	12	12	
				人孔蓋及び口環				
				T-14 φ 300、耐スリップ防止機能	組	12	12	
	取付管およびます工	管 路 土 工	管 路 掘 削		式	1	1	参考 2 m3
			管 路 埋 戻	管基礎、再生砂	式	1	1	参考 1 m3
			管 路 埋 戻	発生土	式	1	1	参考 1 m3
			発 生 土 処 理	UCR、片道10.2km 2t	式	1	1	参考 1 m3
			埋 戻 土 運 搬	片道0.5km 2t	式	1	1	参考 1 m3
		取 付 管 布 設 工	取 付 管 (塩 ビ 管)	VU φ 150	箇所	3	3	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	総括 表用	積算数量	数量計算	摘要
	付 帯 工	舗 装 撤 去 工	舗 装 版 切 断	15cm以下	m	83	83.0	
			舗 装 切 断 濁 水 処 分	8.6km	m3	0.11	0.11	
			舗 装 版 破 碎	15cm以下	m2	240	237.1	
			殻 運 搬 処 理	4.8km、DIDあり	m3	12	11.9	
		道 路 復 旧 工	表 層 (車 道)	再生密粒As、3cm	m2	18	18.1	
			表 層 (車 道)	再生密粒As、5cm、PK-3	m2	219	219.0	
			不 陸 整 正	RM-40、3cm(平均)	m2	219	219.0	
			路 盤 (歩 道)	RC-40、20cm	m2	453	453.2	
			フ ィ ル タ ー 層	再生砂、10cm	m2	453	453.2	
			上 層 路 盤 (車 道)	RM-40、14cm	m2	92	92.3	
			下 層 路 盤 (車 道)	RC-40、12cm	m2	92	92.3	
		撤 去 工	ライナープレート切断		m	9.8	9.8	
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	昼間	式	1	1	参考 51 人
共通仮設	共 通 仮 設 費	運 搬 費	仮 設 材 運 搬 費		式	1	1	参考 3.02 t
		技 術 管 理 費	土 質 試 験 費	27項目+9項目	式	1	1	
		準 備 費	UCR 基 本 料 金		式	1	1	