

工事名：市道1-2713-1号線（美杉台地内）舗装打換工事

飯能市美杉台地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路修繕	道路土工	掘削工	掘削	土砂、小規模、小規模	m3	10	51.2	50		
		残土処理工	土砂運搬	土砂、11.0km以下	m3	10	51.2	50		L=9.5km
	舗装工	路面切削工	路面切削	6cmを超え12cm以下、有り	m2	10	1,023.7	1020		
			殻運搬	有り、8.5km以下	m3	1	71.7	72		L=7.7km
		舗装準備工	不陸整正	無し	m2	10	1,023.7	1020		
		舗装工	表層	改質AsⅡ型(20)、t=50mm、3.0m 超、タックコートPK-4	m2	10	1,023.7	1020		
			基層	再生粗粒度7スコン(20)、t=70mm、 3.0m超、プライムコートPK-3	m2	10	1,023.7	1020		
	区画線工	区画線工	熔融式区画線 (黄実線15cm)	熔融式手動、黄、実線 15cm、1.5mm、無し	m	1	6.50	7		
			熔融式区画線(白矢 印・記号・文字)	熔融式手動、白、矢印・記号・文字 15cm換算、1.5mm、無し	m	1	63.50	64		
			高視認性区画線 (白実線15cm)	非リブ式、白、実線15cm、 専用のみ	m	10	206.90	210		
			高視認性区画線 (白破線15cm)	非リブ式、白、破線15cm、 専用のみ	m	1	25.00	25		
			高視認性区画線 (白破線30cm)	非リブ式、白、破線30cm、 専用のみ	m	1	53.00	53		
			高視認性区画線 (白ゼブラ45cm)	非リブ式、白、ゼブラ45 cm、専用のみ	m	1	32.50	33		
【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B		式	1	1.00	1		参考21人
間接工事費積み上げ分	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機	台	1	2.00	2		L=3.9km